

Technikraum

Bodenbelag Technikraum geändert

Lokale Gerätefundamente statt Bodenplatte

D10/15 L = 50 cm mit Hilti Hit 20cm tief einkleben, alle 20cm

OK lokale Bodenplatte = OK FFB = -5,90

OK Schachtdeckel = -5,90 = +101,48 m NHN

Fundamentsohle -6,39 = +100,99m NHN

Schachtsohle -7,22 = +100,16m NHN

Fundamentunterfangung nach statischer Erforde

LP6		Bauvorhaben Schloss Herrnsheim		Instandsetzung		 SCHLOSS HERRNSHEIM	
Planung	SSV ARCHITEKTEN Marlene-Dietrich-Platz 1 69126 Heidelberg Deutschland Tel. (06221) 40 68 - 0, office@ssv-architekten.de		Herrnsheimer Hauptstr. 1, 67550 Worms Flurstück Nr. 352/9				
			Projekt Nr. 2024-05	Maßstab 1:20, 1:50	Bearbeiter NA / WP	Plannummer LP6 V01 - IA	Plandatum 18.07.2025
Bauherr	Bereich 8 Wormser Immobilienmanagement vertreten durch Frau Lunemann Marktplatz 2, 67547 Worms Tel. 06241/853-6514,		Planinhalt UG Schnitt Technikraum				Index V01 - IA In Bearbeitung