

01 Grünflächenpflege an Schulen

Leistungsbeschreibung

1. Allgemeines

Die Stadt Ludwigshafen am Rhein beabsichtigt, die Grünpflegearbeiten für vier große Schulanlagen in 2026 ausführen zu lassen.

2. Lage der Baustellen

Die Schulstandorte befinden sich in Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen am Rhein und sind über öffentliche Straßen anfahrbar.

Die Pflegeflächen beider Schulen liegen innerhalb der relativ großangelegten Schulgeländeflächen, die durch mehrteilige Gebäudestrukturen und Parkplätze gegliedert ist sowie auch entlang von zuführenden öffentlichen Straßen/ Gehwegen.

- Die berufsbildende Schule, BBS-Technik und Naturwissenschaften, befindet sich im Stadtteil Mundenheim, an der Franz-Zang-Straße 3-7.
- Die Integrierte Gesamtschule, IGSLO Ernst-Bloch, befindet sich im Stadtteil Oggersheim, an der Hermann-Hesse-Straße 11
- Das Schulzentrum Edigheim, Schulzentrum Edigheim, befindet sich im Stadtteil Edigheim, an der Mühlastr. 43,51
- Das Wilhelm-von-Humboldt-Gym, Wilhelm-von-Humboldt Gym, befindet sich im Stadtteil Edigheim, an der Mühlastr. 13

Die Lage der beiden Pflegeobjekte im städtischen Raum und die Lage und Abgrenzung ihrer zu pflegenden Grünstrukturen sind den beigegeführten Plänen zu entnehmen.

Achtung:

Die beigegeführten Pläne dienen der Ausschreibung und sind teils nicht maßstabsgetreu!

Nach der Vergabe werden bei Bedarf maßstabsgetreue Pläne den Auftragnehmern auf einem Daten-Stick zur Verfügung gestellt.

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

3. Leistungen und Mengen:

Die Pflegearbeiten beziehen sich im Wesentlichen auf die Pflege der Gehölzflächen, für die zwei Pflegedurchgänge im Jahr vorgesehen sind.

Sie umfassen den Schnitt verschiedenartiger Gehölzstrukturen und einiger Solitärgehölze sowie die Beetpflege mit Beseitigung von Wildkrautaufwuchs, Gehölzsämlingen sowie aufliegenden „Flugmüll“ und Unrat.

Hinzu kommt in kleinem Umfang an der BBS Technik die Pflege von Baumscheiben, einer Stauden-Kleingehölzfläche sowie einer mineralisch gemulchten Kieselläche.

Das Leistungsverzeichnis umfasst je Schulstandort folgende ca.-Mengen:

- BBS Technik / Naturwissenschaften, Franz-Zang-Str. 3-7:
 - Gehölzflächenschnitt und Beetpflege ca.10.730 m²/ 2 x im Jahr
ca. 21.460 m²
 - Hecken, H 200 cm schneiden ca. 308 m²/ 2 x im Jahr
ca. 616 m²
 - Solitär-Bäume H 300 cm schneiden 1 x im Jahr
11 St
 - Sämlinge abschneiden, H 350-600 cm
ca. 500 St
 - Staudenflächen pflegen ca. 13,75 m²/ 4x im Jahr
ca. 55 m²
 - Baumscheiben pflegen ca. 39,5 m²/ 4 x im Jahr
ca. 158 m²
 -
- IGSLO Ernst-Bloch, Hermann-Hesse-Str. 11
 - Gehölzflächenschnitt und Beetpflege - ca.11.500 m²/ 2 x im Jahr
ca. 23.0000 m²
 - Gehölzkante, H bis 270 cm schneiden - ca. 110 m/ 2 x im Jahr
ca. 220 m
 - Hecken, H 200 cm schneiden - ca. 165 m²/ 2 x im Jahr
ca. 330 m²
 - Solitär-Bäume H 300 cm schneiden 1 X /Jahr
ca. 11 St
 - Sämlinge abschneiden, H 350-600 cm
ca. 500 St

Schulzentrum Edigheim, Mühlastr.43,51

- Gehölzflächenschnitt und Beetpflege - 2.800 m²
- Gehölzkante, H bis 270 cm schneiden - 4.355 m²

Wilhelm-von-Humboldt-Gym, Mühlastr. 13

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
- Gehölzflächenschnitt und Beetpflege -			7.500 m ²	
- Gehölzkante, H bis 270 cm schneiden -			672 m ²	

4. Weitere zu beachtende Informationen

4.1 Verkehrssicherung

Die Pflegearbeiten finden überwiegend im laufenden Schulbetrieb statt. Der Gefahrenbereich der Maschinen muss entsprechend gegen Zutritt durch Schüler gesichert werden.

Insbesondere während der Pausen ist darauf zu achten, dass Gefahrenzonen durch Schüler nicht betreten werden können.

Ebenso erforderlich ist die Verkehrssicherung während der Pflegearbeiten entlang angrenzender öffentlicher Gehwegen und Straßen.

Verkehrssicherung gilt während der gesamten Arbeitszeit

Der Aufwand für die Verkehrssicherung wird nicht extra vergütet und ist in die Preise einzurechnen.

4.2 Ausführung

Eventuelle Zufahrten dürfen unter Berücksichtigung der örtl. Verhältnisse durch die Bauausführung nicht in unzumutbarer Dauer u. Weise gesperrt werden.

Die Belange der Feuerwehr sind zu berücksichtigen. Die Feuerwehrezufahrt ist über den gesamten Zeitraum der Arbeiten freizuhalten.

Das Säubern von benutzten Arbeitsflächen ist ohne bes. Aufforderung nach Bedarf eigenverantwortlich durchzuführen. Straßen u. Wege sind ständig verkehrssicher u. sauber zu halten.

4.3 Ausführungszeiten

Der Zeitpunkt der Pflegedurchgänge ist jeweils mit dem Auftraggeber abzustimmen!

Die Ausführung der Leistungen ist dem Auftraggeber (AG) anschließend mindestens 3 Tage vor Beginn anzuzeigen.

Verzögerungen der Arbeiten, die vom Auftragnehmer nicht zu vertreten sind, sind unverzüglich schriftlich dem Bauleiter des Auftraggebers zu melden.

Der Pflegevertrag endet mit der Endabnahme. Die Endabnahme erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Begehung und einem Protokoll.

4.4 Leistungen und Vergütungen

Sämtliche Leistungen nach Beendigung unverzüglich rapportieren zu lassen.

Die Rapporte sind spätestens zwei Arbeitstage nach Ausführung zur Unterschrift bei

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

der Bauleitung vorzulegen.

4.5 Rechnungsstellung

Die ausgeführten, rapportierten Leistungen können während der Vertragsdauer mit einer Teilrechnung abgerechnet werden.

Es können maximal 3 Abschlagsrechnungen vor der Schlussrechnung gestellt werden.

4.6 In die Leistungspositionen ist einzurechnen:

- Temporäre Baustelleneinrichtung, Baustellen-WC,
- Kosten und Aufwand für Säubern von Fahrbahnen u. benutzten Arbeitsflächen.
- Kosten und Aufwand für Verkehrssicherung bei den Arbeiten im Schulgelände und entlang öffentlicher Gehwege/ Straßen

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.01.0010				
Bodendecker- und Kleingehölzflächen pflegen				
Kanten der Gehölzflächen entlang der Straße/ Verkehrsweg bis Hinterkante Bordstein/Einfassung zurückschneiden. Die Flächen sind bei jedem Pflegegang in der Höhe um den Jahresaustrieb zurück zu schneiden. Müll und Unrat aufnehmen. Wildaufwuchs und Sämlinge sind zu entfernen.				
Bewuchsart: Bodendecker + Kleingehölze Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück				
<u>Ausführungszeitraum:</u> Erster Pflegegang: Juni/ Juli/ August Zweiter Pflegegang: Oktober/ November				
Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Liste und Plan Topographie der Flächen: überwiegend eben Einbauten, Baumbestand in Flächen: vorhanden Lage / Standort der Flächen: gemäß Liste und Plan Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen				
2 Pflegegänge x 242 m² = 484 m²				
Die Längen der Gehölzstreifen sind fix und werden nicht nachgemessen!				
	484,000	m²		

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

01.01.0020

Gehölze in Grünflächen pflegen

Gehölze zurückschneiden, Höhe ca. 200 -250 cm, Rückschnitt des Jahresaustriebes ca. 50-150 cm (auf ehemalige Schnittstellen), inklusive der Entfernung von Wildaufwuchs und Sämlingen. Krautigen Aufwuchs und Sämlinge in flächigen Lücken mit dem Freischneider ausmähen, Müll und Unrat aufnehmen.

Bewuchsart: Gehölze Höhe ca. 200 cm
Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Ausführungszeitraum:

Erster Pflegegang: Juni/ Juli/ August

Zweiter Pflegegang: Oktober/ November

Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Plan

Topographie der Flächen: überwiegend eben

Einbauten, Baumbestand in Flächen: vorhanden

Lage / Standort der Flächen: gemäß Plan

Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen

2 Pflegegänge x 8.970,50 m² = 17.941,00 m²

Die Gehölzflächen sind fix und werden nicht nachgemessen!

17.941,000 m²

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

01.01.0030 Gehölze in Grünflächen (Böschungen) zurückschneiden

Gehölze zurückschneiden, Höhe ca. 200 - 250 cm, Rückschnitt des Jahresaustriebes ca. 50-100 cm (auf ehemalige Schnittstellen), inklusive der Entfernung von Wildaufwuchs und Sämlingen. Krautiger Aufwuchs und Sämlinge in flächigen Lücken ist mit dem Freischneider aus zu mähen. Müll und Unrat aufnehmen.

Bewuchsart: Gehölze Höhe ca. 200 cm

Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Ausführungszeitraum:

Erster Pflegegang: Juni/ Juli August

Zweiter Pflegegang: Oktober/ November

Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Liste und Plan

Topographie der Flächen: überwiegend eben

Einbauten, Baumbestand in Flächen: vorhanden

Lage / Standort der Flächen: gemäß Liste und Plan

Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat

auf AN - Deponie entsorgen

2 Pflegegänge x 1.523,50 m² = 3.047,00 m²

Die Gehölzflächen sind fix und werden nicht nachgemessen!

3.047,000 m²

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

01.01.0040**Hecken in Grünflächen schneiden**

Hecken aus verschiedenen Gehölzen allseitig schneiden.
Rückschnitt des Jahresaustriebes ca. 50-100 cm,
inklusive der Entfernung von Wildaufwuchs und
Sämlingen.

Müll und Unrat aufnehmen.

Bewuchsart: Gehölze Höhe ca. 200 cm

Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Ausführungszeitraum:

Erster Pflegegang: Juni/ Juli

Zweiter Pflegegang: Oktober/ November

Ca. - Größe der Einzelflächen : gemäß Liste und Plan

Topographie der Flächen: überwiegend eben

Einbauten, Baumbestand in Flächen : nicht vorhanden

Lage / Standort der Flächen: gemäß Liste und Plan

Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat

auf AN - Deponie entsorgen

2 Pflegegänge x 308,00 m² = 616,00 m²

Die Gehölzflächen sind fix und werden nicht
nachgemessen!

616,000 m²

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.01.0050				
Solitärgehölzschnitt bis 400cm				
Solitärgehölze (diverse) allseitig schneiden. Rückschnitt des Jahresaustriebes. Müll und Unrat aufnehmen.				
Bewuchsart: Solitärformgehölze Höhe bis 400 cm Anzahl der Pflegegänge: 1 Stück				
Ausführungszeitraum: Oktober/ November				
Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Liste und Plan Topographie der Flächen: überwiegend eben Einbauten, Baumbestand in Flächen: nicht vorhanden Lage / Standort der Flächen: gemäß Liste und Plan Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen				
Die Anzahl von 11 Stück Heister ist fix und wird nicht nachgezählt!				
	11	Stck		

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.01.0060				
Sämlingsaufwuchs bodeneben entfernen				
Gehölzflächen von Gehölz-Sämlingen befreien,				
Bewuchsart: Gehölze/ Sämlinge, vornehmlich Sambucus. aber auch Acer, Robinien, Ailanthus, Brombeeren etc., Höhe ca. 350-600 cm Stammdurchmesser in 1m Höhe größer 5 cm				
Gehölze/ Sämlinge sind bodennah abzuschneiden. Menge: Ca. 500 meist ältere Gehölze/Sämlinge. Anzahl der Pflegegänge: 1 Stück				
Ausführungszeitraum: November/ Dezember				
Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Plan, Topographie der Flächen: überwiegend eben Einbauten, Baumbestand in Flächen: vorhanden Lage / Standort der Flächen: gemäß Plan, Gehölzstreifen in Grünanlagen und vor Gebäuden/Mauern Entsorgung: sämtl. Schnittgut und Grünabfall auf AN - Deponie entsorgen				
1 Pflegegänge x 500 Stück = 500 Stück				
Die Gehölzmengen sind fix und werden nicht nachgemessen!				
	500	Stck		

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

01.01.0070**Baumscheiben mit Bodendeckern pflegen**

Baumscheiben mit Bodendeckern pflegen, Unkräuter mit Wurzeln auszapfen, trockene und beschädigte Pflanzenteile entfernen.

Die Kanten der Bodendeckerpflanzung sind bei jedem Pflegegang bis hinter die Einfassung zurück zu schneiden und beim letzten Pflegegang in der Höhe um den Jahresaustrieb zu reduzieren.

Inklusive Laubaufnahme im Herbst.

Gleichzeitig ist bei jedem Pflegegang Müll und Unrat auf den Flächen aufzunehmen.

Lage der Flächen: gemäß Liste und Plan

Bewuchsart: Gehölzpflanzung

Anzahl der Pflegegänge: 4 Stück

Pflegeart: Unkrautbewuchs, Fremdbewuchs aushacken. Zeitgleich mit dem Wildkrautschnitt hat die Reinigung

und Entsorgung von Flugmüll, Flaschen. Dosen etc. zu erfolgen

Entsorgung: sämtl. entfernter Unkrautbewuchs + Schnittgut, Laub, sowie Müll und Unrat ist auf AN - Deponie zu entsorgen.

Kalkuliert wurden 4 Pflegegänge pro Jahr.

$4 \text{ Pflegegänge} \times 39,60 \text{ m}^2 = 158,40 \text{ m}^2$

Die Flächen sind fix und werden nicht nachgemessen!

158,400 m²

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

01.01.0080**Kieselflächen/mineralischer Mulch in Grünanlagen säubern**

Kieselflächen/mineralischer Mulch von Wildwuchs, Wildkräutern säubern durch Auszupfen, einschließlich Wurzelwerk, mit Rasenbesen abfächern/Gebläse ausblasen. Müll und Unrat aufnehmen.

Bewuchsart: Wildwuchs, Wildkräuter

Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Liste und Plan

Topographie der Flächen: überwiegend eben

Einbauten, Baumbestand in Flächen: nicht vorhanden

Lage / Standort der Flächen: gemäß Liste und Plan

Entsorgung: sämtl. Wildwuchs, sowie Müll und Unrat

auf AN - Deponie entsorgen

2 Pflegegänge x 38,50 m² = 77,00 m²

Die Flächen sind fix und werden nicht nachgemessen!

77,000 m²

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

01.01.0090

Stauden- und Kleingehölzflächen pflegen

Kanten der Stauden-/Gehölzflächen in Kübeln bis Hinterkante Einfassung zurückschneiden. Die Flächen sind bei jedem Pflegegang in der Höhe um den Jahresaustrieb zurück zu schneiden. Müll und Unrat aufnehmen. Wildaufwuchs und Sämlinge sind zu entfernen.

Bewuchsart: Stauden + Kleingehölze

Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Ausführungszeitraum:

Erster Pflegegang: Mai/ Juni

letzter Pflegegang: Oktober/ November

Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß

Liste und Plan

Topographie der Flächen: überwiegend eben

Einbauten, Baumbestand in Flächen: vorhanden

Lage / Standort der Flächen: gemäß Liste und Plan

Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen

4 Pflegegänge x 13,75 lfm = 55,00 lfm

Die Längen der Gehölzstreifen sind fix und werden Nicht nachgemessen!

55,000 m²

01.01

Summe Titel

BBS Technik/Naturwissenschaft.,F.-Zang- 3

.....

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

01.02 Stundenzölne/ BBS Technik/ Naturwissenschaften

Stundenzölnarbeiten dürfen nur mit Wissen und auf ausdrücklicher Anordnung des Auftraggebers durchgeführt werden. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Die Stundenzölnzettel sind spätestens zwei Arbeitstage nach Ausführung dem Bauleiter in doppelter Ausfertigung zur Unterschrift vorzulegen, unter Angabe der Namen und des Berufsstandes der im Stundenzölnbeschäftigten Personen, der Bauleitung zur schriftlichen Anerkennung vorzulegen und mit der Schlussrechnung einzureichen. Nachträglich eingereichte Stundenzölnzettel werden nicht anerkannt. Meister- und Vorarbeiterstunden werden nur dann vergütet, wenn von der Bauleitung die Stellung von Aufsichtspersonal ausdrücklich schriftlich gefordert wird. Stehzeiten und zwischenzeitlicher Abzug von Geräten und LKW werden nicht gesondert vergütet. Beahlt werden nur die angeordneten und tatsächlich geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung der An- und Abmarschwege sowie Arbeitspausen. Ferner ist in den Preisen das Stellen der erforderlichen Arbeitsgeräte und Werkzeuge enthalten. Die eingesetzten Einheitspreise verstehen sich einschließlich aller Zuschläge; bei Geräten einschl. Bedienung.

01.02.0010 Facharbeiter/-in Facharbeiter/-in

30 StD

01.02.0020 Helfer/-in Helfer/-in

30 StD

		Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.02.0030	Heckenschere Heckenschere mit Bedienung;	10	StD		
01.02.0040	Freischneider Freischneider mit Bedienung	10	StD		
01.02.0050	LKW, 5 - 8 t, einschl. Fahrer LKW einschl. Fahrer, Nutzlast über 5 bis 8 t,	12	StD		

01.02	Summe Titel Stundenlöhne/ BBS Technik/ Naturwissenschaften				
					=====

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

01.03 IGSLO Ernst Bloch, H.-Hesse-Str.11**01.03.0010 Gehölzschnitt entlang Kante Gehölzflächen in Grünflächen, H
2,70 m, 2
Pflegegänge**

Kanten der Gehölzflächen in Grünflächen

zurückschneiden,

bis in ca. 270 cm in der Höhe, Breite ca. 50-100 cm.

Beim letzten Pflegegang sind die Kanten 1 mal in der

Höhe um den Jahresaustrieb zurückzuschneiden.

Müll und Unrat aufnehmen.

Bewuchsart: Gehölzpflanzung, Höhe bis ca. 2,7 m

Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Ausführungszeitraum:

Erster Pflegegang: Juni/ Juli/ August

Zweiter Pflegegang: Oktober/ November

Lage der Flächen: gemäß Plan

Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Plan

Topographie der Flächen: überwiegend eben

Einbauten, Baumbestand in Flächen: nicht vorhanden

Entsorgung: sämtl. Schnittgut, sowie Müll und Unrat ist
auf AN - Deponie zu entsorgen.

2 x 110 lfm = 220 lfm

Die Längen der Gehölzstreifen sind fix und werden nicht
nachgemessen!

220,00 lfm

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

01.03.0020**Gehölze in Grünflächen pflegen**

Gehölze zurückschneiden, Höhe ca. 200 -250 cm, Rückschnitt des Jahresaustriebes ca. 50-150 cm (auf ehemalige Schnittstellen), inklusive der Entfernung von Wildaufwuchs und Sämlingen. Krautigen Aufwuchs und Sämlinge in flächigen Lücken mit dem Freischneider ausmähen. Müll und Unrat aufnehmen.

Bewuchsart: Gehölze Höhe ca. 200 cm

Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Ausführungszeitraum:

Erster Pflegegang: Juni/ Juli/ August

Zweiter Pflegegang: Oktober/ November

Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Plan

Topographie der Flächen: überwiegend eben

Einbauten, Baumbestand in Flächen: vorhanden

Lage / Standort der Flächen: gemäß Plan

Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen

2 Pflegegänge x 9.542,50 m² = 19.085,00 m²

Die Gehölzflächen sind fix und werden nicht nachgemessen!

19.085,000 m²

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

01.03.0030 Gehölze in Grünflächen (Böschungen) zurückschneiden

Gehölze zurückschneiden, Höhe ca. 200 - 250 cm, Rückschnitt des Jahresaustriebes ca. 50-100 cm (auf ehemalige Schnittstellen), inklusive der Entfernung von Wildaufwuchs und Sämlingen. Krautigen Aufwuchs und Sämlinge in flächigen Lücken mit dem Freischneider ausmähen. Müll und Unrat aufnehmen.

Bewuchsart: Gehölze Höhe ca. 200 cm
Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Ausführungszeitraum:

Erster Pflegegang: Juni/ Juli/ August

Zweiter Pflegegang: Oktober/ November

Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Liste und Plan
Topographie der Flächen: überwiegend eben
Einbauten, Baumbestand in Flächen: vorhanden
Lage / Standort der Flächen: gemäß Liste und Plan
Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen

2 Pflegegänge x 1.980,00 m² = 3.960,00 m²

Die Gehölzflächen sind fix und werden nicht nachgemessen!

3.960,000 m²

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.03.0040				
Hecken in Grünflächen schneiden				
Hecken aus verschiedenen Gehölzen allseitig schneiden. Rückschnitt des Jahresaustriebes ca. 50-100 cm, inklusive der Entfernung von Wildaufwuchs und Sämlingen. Müll und Unrat aufnehmen. Bewuchsart: Gehölze Höhe ca. 200 cm Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück				
<u>Ausführungszeitraum:</u> Erster Pflegegang: Juni/ Juli Zweiter Pflegegang: Oktober/ November				
Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Liste und Plan Topographie der Flächen: überwiegend eben Einbauten, Baumbestand in Flächen: nicht vorhanden Lage / Standort der Flächen: gemäß Liste und Plan Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen				
2 Pflegegänge x 165,00 m ² = 330,00 m ²				
Die Gehölzflächen sind fix und werden nicht nachgemessen!				
	330,000	m ²		

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.03.0050				
Solitärgehölzschnitt bis 400cm				
Solitärgehölze (diverse) allseitig schneiden. Rückschnitt des Jahresaustriebes. Müll und Unrat aufnehmen.				
Bewuchsart: Solitärformgehölze Höhe bis 400 cm Anzahl der Pflegegänge: 1 Stück				
Ausführungszeitraum: September/Oktober				
Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Liste und Plan Topographie der Flächen: überwiegend eben Einbauten, Baumbestand in Flächen: nicht vorhanden Lage / Standort der Flächen: gemäß Liste und Plan Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen				
Die Anzahl von 11 Stück Heister ist fix und wird nicht nachgezählt!				
	11	Stck		

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

01.03.0060 Sämlingsaufwuchs bodeneben entfernen

Gehölzflächen von Gehölz-Sämlingen befreien,

Bewuchsart: Gehölze/ Sämlinge, vornehmlich Sambucus.
aber auch Acer, Robinien, Ailanthus, Brombeeren etc.,

Höhe ca. 350-600 cm

Stammdurchmesser in 1m Höhe größer 5 cm

Gehölze/ Sämlinge sind bodennah abzuschneiden.

Menge: Ca. 500 meist ältere Gehölze/Sämlinge.

Anzahl der Pflegegänge: 1 Stück

Ausführungszeitraum: November/ Dezember

Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Plan,

Topographie der Flächen: überwiegend eben

Einbauten, Baumbestand in Flächen: vorhanden

Lage / Standort der Flächen: gemäß Plan, Gehölzstreifen

in Grünanlagen und vor Gebäuden/Mauern

Entsorgung: sämtl. Schnittgut und Grünabfall

auf AN - Deponie entsorgen

1 Pflegegänge x 500 Stück = 500 Stück

Die Gehölzmengen sind fix und werden nicht
nachgemessen!

500 Stck

01.03

Summe Titel

IGSLO Ernst Bloch, H.-Hesse-Str.11, Obje

.....

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

01.04 Stundenzölne/ IGSLO-Ernst-Bloch

Stundenzohnarbeiten dürfen nur mit Wissen und auf ausdrücklicher Anordnung des Auftraggebers durchgeführt werden. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Die Stundenlohnzettel sind spätestens zwei Arbeitstage nach Ausführung dem Bauleiter in doppelter Ausfertigung zur Unterschrift vorzulegen, unter Angabe der Namen und des Berufsstandes der im Stundenlohnbeschäftigten Personen, der Bauleitung zur schriftlichen Anerkennung vorzulegen und mit der Schlussrechnung einzureichen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt. Meister- und Vorarbeiterstunden werden nur dann vergütet, wenn von der Bauleitung die Stellung von Aufsichtspersonal ausdrücklich schriftlich gefordert wird. Stehzeiten und zwischenzeitlicher Abzug von Geräten und LKW werden nicht gesondert vergütet. Beahlt werden nur die angeordneten und tatsächlich geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung der An- und Abmarschwege sowie Arbeitspausen. Ferner ist in den Preisen das Stellen der erforderlichen Arbeitsgeräte und Werkzeuge enthalten. Die eingesetzten Einheitspreise verstehen sich einschließlich aller Zuschläge; bei Geräten einschl. Bedienung.

01.04.0010 Facharbeiter/-in Facharbeiter/-in

30 StD

01.04.0020 Helfer/-in Helfer/-in

30 StD

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.04.0030				
Heckenschere				
Heckenschere mit Bedienung;				
	8	StD		
01.04.0040				
Freischneider				
Freischneider mit Bedienung				
	10	StD		
01.04.0050				
LKW, 5 - 8 t, einschl. Fahrer				
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast über 5 bis 8 t,				
	12	StD		
01.04				
Summe Titel				
Stundenlöhne/ IGSLO-Ernst-Bloch				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

01.05 Schulzentrum Edigheim, Mühlastr. 43,51

01.05.0010 Baumscheiben, unbegrünt (Substrat/ Oberboden) pflegen

Baumscheiben, unbegrünt, mit Freischneider abmähen. Efeu, das von der Baumscheibe den Stamm bis zu einer Höhe von 2 m hochwächst ist zu entfernen. Der Stammfuß ist in einem Abstand von 25 cm freizuschneiden. Müll und Unrat aufsammeln. Inklusive Laubaufnahme im Herbst.

Lage der Flächen: gemäß Liste und Plan

Bewuchsart: Wildwuchs, teilweise Gras/ Kraut

Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Schnittzeitpunkt: witterungsbedingte

Verschiebungen müssen berücksichtigt werden.

Abdeckung: Substrat/ Oberboden

Pflegeart: - Unkrautbewuchs, Fremdbewuchs durch Abmähen entfernen.

Zeitgleich mit der Wildkrautentfernung hat die Reinigung und Entsorgung von Flugmüll, Flaschen. Dosen etc. zu erfolgen

Entsorgung: sämtl. Schnittgut, Laub sowie Müll und Unrat auf AN – Deponie entsorgen

Kalkuliert wurden 2 Pflegegänge pro Jahr.

Verschiedene Einzelflächen $2 \times 60,99 \text{ m}^2 = 121,99 \text{ m}^2$

121,990 m²

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.05.0020				
Gehölzschnitt entlang Kante Gehölzflächen in Grünflächen, H				
2,70 m, 2				
Pflegegänge				
Kanten der Gehölzflächen in Grünflächen zurückschneiden, bis in ca. 270 cm in der Höhe, Breite ca. 50-100 cm. Beim letzten Pflegegang sind die Kanten 1 mal in der Höhe um den Jahresaustrieb zurückzuschneiden. Müll und Unrat aufnehmen.				
Bewuchsart: Gehölzpflanzung, Höhe bis ca. 2,7 m Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück				
<u>Ausführungszeitraum:</u> Erster Pflegegang: Juni/ Juli/ August Zweiter Pflegegang: Oktober/ November				
Lage der Flächen: gemäß Plan Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Plan Topographie der Flächen: überwiegend eben Einbauten, Baumbestand in Flächen: nicht vorhanden Entsorgung: sämtl. Schnittgut, sowie Müll und Unrat ist auf AN - Deponie zu entsorgen.				
2 x 2.177,52 lfm = 4.355,03 lfm				
Die Längen der Gehölzstreifen sind fix und werden nicht nachgemessen!				
	4.355,03	lfm		

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

01.05.0030**Stauden- und Kleingehölzflächen pflegen**

Kanten der Stauden-/Gehölzflächen in Kübeln bis Hinterkante Einfassung zurückschneiden. Die Flächen sind bei jedem Pflegegang in der Höhe um den Jahresaustrieb zurück zu schneiden. Müll und Unrat aufnehmen. Wildaufwuchs und Sämlinge sind zu entfernen.

Bewuchsart: Stauden + Kleingehölze

Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Ausführungszeitraum:

Erster Pflegegang: Mai/ Juni

letzter Pflegegang: Oktober/ November

Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß

Liste und Plan

Topographie der Flächen: überwiegend eben

Einbauten, Baumbestand in Flächen: vorhanden

Lage / Standort der Flächen: gemäß Liste und Plan

Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen

2 Pflegegänge x 156,27 lfm = 312,54 lfm

Die Längen der Gehölzstreifen sind fix und werden Nicht nachgemessen!

312,540 m²

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.05.0040	Gehölze in Grünflächen pflegen Gehölze zurückschneiden, Höhe ca. 200 -250 cm, Rückschnitt des Jahresaustriebes ca. 50-150 cm (auf ehemalige Schnittstellen), inklusive der Entfernung von Wildaufwuchs und Sämlingen. Krautigen Aufwuchs und Sämlinge in flächigen Lücken mit dem Freischneider ausmähen. Müll und Unrat aufnehmen. Bewuchsart: Gehölze Höhe ca. 200 cm Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück <u>Ausführungszeitraum:</u> Erster Pflegegang: Juni/ Juli/ August Zweiter Pflegegang: Oktober/ November Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Plan Topographie der Flächen: überwiegend eben Einbauten, Baumbestand in Flächen: vorhanden Lage / Standort der Flächen: gemäß Plan Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen $2 \text{ Pflegegänge} \times 1.167,30 \text{ m}^2 = 2.334,60 \text{ m}^2$ Die Gehölzflächen sind fix und werden nicht nachgemessen!			
	2.334,600	m²		
01.05	Summe Titel			_____
	Schulzentrum Edigheim, Mühlastr. 43,51			
				=====

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

01.06 Stundenzölne/ Schultentrum Edigheim

Stundenzölnarheiten dürfen nur mit Wissen und auf ausdrücklicher Anordnung des Auftraggebers durchgeführt werden. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Die Stundenzölnzetteln sind spätestens zwei Arbeitstage nach Ausführung dem Bauleiter in doppelter Ausfertigung zur Unterschrift vorzulegen, unter Angabe der Namen und des Berufsstandes der im Stundenzölnbeschäftigten Personen, der Bauleitung zur schriftlichen Anerkennung vorzulegen und mit der Schlussrechnung einzureichen. Nachträglich eingereichte Stundenzölnzetteln werden nicht anerkannt. Meister- und Vorarbeiterstunden werden nur dann vergütet, wenn von der Bauleitung die Stellung von Aufsichtspersonal ausdrücklich schriftlich gefordert wird. Stehzeiten und zwischenzeitlicher Abzug von Geräten und LKW werden nicht gesondert vergütet. Bezahlte werden nur die angeordneten und tatsächlich geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung der An- und Abmarschwege sowie Arbeitspausen. Ferner ist in den Preisen das Stellen der erforderlichen Arbeitsgeräte und Werkzeuge enthalten. Die eingesetzten Einheitspreise verstehen sich einschließlich aller Zuschläge; bei Geräten einschl. Bedienung.

01.06.0010 Facharbeiter/-in Facharbeiter/-in

16 StD

01.06.0020 Helfer/-in Helfer/-in

16 StD

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.06.0030	Heckenschere			
	Heckenschere mit Bedienung;			
	10	StD		
01.06.0040	Freischneider			
	Freischneider mit Bedienung			
	10	StD		
01.06.0050	LKW, 5 - 8 t, einschl. Fahrer			
	LKW einschl. Fahrer, Nutzlast über 5 bis 8 t,			
	4	StD		
01.06	Summe Titel			
	Stundenlöhne/ Schultentrum Edigheim			=====

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

01.07 Wilhelm-von-Humboldt-Gym., Mühlastr. 13**01.07.0010 Gehölzschnitt entlang Kante Gehölzflächen in Grünflächen, H
2,70 m, 2
Pflegegänge**

Kanten der Gehölzflächen in Grünflächen

zurückschneiden,

bis in ca. 270 cm in der Höhe, Breite ca. 50-100 cm.

Beim letzten Pflegegang sind die Kanten 1 mal in der

Höhe um den Jahresaustrieb zurückzuschneiden.

Müll und Unrat aufnehmen.

Bewuchsart: Gehölzpflanzung, Höhe bis ca. 2,7 m

Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Ausführungszeitraum:

Erster Pflegegang: Juni/ Juli/ August

Zweiter Pflegegang: Oktober/ November

Lage der Flächen: gemäß Plan

Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Plan

Topographie der Flächen: überwiegend eben

Einbauten, Baumbestand in Flächen: nicht vorhanden

Entsorgung: sämtl. Schnittgut, sowie Müll und Unrat ist
auf AN - Deponie zu entsorgen.

2 x 336,30 lfm = 672,60 lfm

Die Längen der Gehölzstreifen sind fix und werden nicht
nachgemessen!

672,60 lfm

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.07.0020				
Hecken in Grünflächen schneiden				
Hecken aus verschiedenen Gehölzen allseitig schneiden. Rückschnitt des Jahresaustriebes ca. 50-100 cm, inklusive der Entfernung von Wildaufwuchs und Sämlingen. Müll und Unrat aufnehmen. Bewuchsart: Gehölze Höhe ca. 200 cm Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück				
<u>Ausführungszeitraum:</u> Erster Pflegegang: Juni/ Juli Zweiter Pflegegang: Oktober/ November				
Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Liste und Plan Topographie der Flächen: überwiegend eben Einbauten, Baumbestand in Flächen: nicht vorhanden Lage / Standort der Flächen: gemäß Liste und Plan Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen				
2 Pflegegänge x 28,37 m² = 56,73 m²				
Die Gehölzflächen sind fix und werden nicht nachgemessen!				
	56,730	m²		

01.07.0030

Gehölze in Grünflächen pflegen

Gehölze zurückschneiden, Höhe ca. 200 -250 cm, Rückschnitt des Jahresaustriebes ca. 50-150 cm (auf ehemalige Schnittstellen), inklusive der Entfernung von Wildaufwuchs und Sämlingen. Krautigen Aufwuchs und Sämlinge in flächigen Lücken mit dem Freischneider ausmähen. Müll und Unrat aufnehmen.

Bewuchsart: Gehölze Höhe ca. 200 cm
Anzahl der Pflegegänge: 2 Stück

Ausführungszeitraum:

Erster Pflegegang: Juni/ Juli/ August

Zweiter Pflegegang: Oktober/ November

Ca. - Größe der Einzelflächen: gemäß Plan
Topographie der Flächen: überwiegend eben
Einbauten, Baumbestand in Flächen: vorhanden
Lage / Standort der Flächen: gemäß Plan
Entsorgung: sämtl. Schnittgut sowie Müll und Unrat auf AN - Deponie entsorgen

2 Pflegegänge x 3.747,71 m² = 7.495,42 m²

Die Gehölzflächen sind fix und werden nicht nachgemessen!

7.495,420 m²

01.07

Summe Titel

Wilhelm-von-Humboldt-Gym., Mühlastr. 13

.....
=====

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

01.08 Stundenzölne/ Wilhelm-vonHumboldt-Gym.

Stundenzölnarbeiten dürfen nur mit Wissen und auf ausdrücklicher Anordnung des Auftraggebers durchgeführt werden. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Die Stundenzölnzettel sind spätestens zwei Arbeitstage nach Ausführung dem Bauleiter in doppelter Ausfertigung zur Unterschrift vorzulegen, unter Angabe der Namen und des Berufsstandes der im Stundenzölnbeschäftigten Personen, der Bauleitung zur schriftlichen Anerkennung vorzulegen und mit der Schlussrechnung einzureichen. Nachträglich eingereichte Stundenzölnzettel werden nicht anerkannt. Meister- und Vorarbeiterstunden werden nur dann vergütet, wenn von der Bauleitung die Stellung von Aufsichtspersonal ausdrücklich schriftlich gefordert wird. Stehzeiten und zwischenzeitlicher Abzug von Geräten und LKW werden nicht gesondert vergütet. Beahlt werden nur die angeordneten und tatsächlich geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung der An- und Abmarschwege sowie Arbeitspausen. Ferner ist in den Preisen das Stellen der erforderlichen Arbeitsgeräte und Werkzeuge enthalten. Die eingesetzten Einheitspreise verstehen sich einschließlich aller Zuschläge; bei Geräten einschl. Bedienung.

01.08.0010 Facharbeiter/-in Facharbeiter/-in

16 StD

01.08.0020 Helfer/-in Helfer/-in

16 StD

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
01.08.0030				
Heckenschere				
Heckenschere mit Bedienung;				
	10	StD		
01.08.0040				
Freischneider				
Freischneider mit Bedienung				
	10	StD		
01.08.0050				
LKW, 5 - 8 t, einschl. Fahrer				
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast über 5 bis 8 t,				
	4	StD		
01.08				
Summe Titel				
Stundenlöhne/ Wilhelm-vonHumboldt-Gym.				

Wirtschaftsbetrieb der Stadt Ludwigshafen

Bereich Grünflächen und Friedhöfe

Projekt: 2026/193 Grünflächenpflege in 4 Schulen am Standort Ludwigshafen

VE : Grünflächenpflege an Schulen

Seite 35

19.05.2026

Zusammenstellung Gewerk 01 Grünflächenpflege an Schulen

Titel 01.01	BBS Technik/Naturwissenschaft.,F.-Zang-3	EUR.....
Titel 01.02	Stundenlöhne/ BBS Technik/ Naturwissenschaften	EUR.....
Titel 01.03	IGSLO Ernst Bloch, H.-Hesse-Str.11, Obje	EUR.....
Titel 01.04	Stundenlöhne/ IGSLO-Ernst-Bloch	EUR.....
Titel 01.05	Schulzentrum Edigheim, Mühlastr. 43,51	EUR.....
Titel 01.06	Stundenlöhne/ Schultentrum Edigheim	EUR.....
Titel 01.07	Wilhelm-von-Humboldt-Gym., Mühlastr. 13	EUR.....
Titel 01.08	Stundenlöhne/ Wilhelm-vonHumboldt-Gym.	EUR.....

Netto Summe

EUR

Wirtschaftsbetrieb der Stadt Ludwigshafen

Bereich Grünflächen und Friedhöfe

Projekt: 2026/193 Grünflächenpflege in 4 Schulen am Standort Ludwigshafen

VE : Grünflächenpflege an Schulen

Seite 37

19.05.2026

Gesamtzusammenstellung

Gewerk	Grünflächenpflege an Schulen	EUR
01		

Netto Summe		EUR
+ 19,0 % MwSt		EUR

Gesamtsumme		EUR
		=====