

Leistungsverzeichnis

Pflegearbeiten der Grünflächen der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2026 bis 2030, der Verbandsgemeinde-werke Rülzheim (Abwasserbeseitigung).



Inhaltsverzeichnis

- Objekt 01 Graben entlang Strasse Baugebiet Seelhof, Leimersheim
- Objekt 02 Versickerungsmulden Baugebiet Nord West, Hördt
- Objekt 03 Versickerungsmulden Gewerbegebiet Schelmenlach, Leimersheim
- Objekt 04 Versickerungsmulden im Baugebiet Im Brühl, Leimersheim
- Position 05 Arbeiten auf besondere Anordnung, bei Bedarf
- Zusammenstellung der Kosten

Pos.	Beschreibung	Anz.	Einh.	EP	GP
1	Objekt 1: Gräben entlang der Strasse, Seelhof Leimersheim				
	Vorbemerkungen				
	Die ausgeschriebenen Massen beziehen sich auf einen Pflegegang (= GP). Es ist davon auszugehen, dass dieser Pflegegang ca. alle 4-6 Wochen komplett zu wiederholen ist.				
	1.1. Landschaftsrasen mähen,				
	Landschaftsrasen mähen in Entwässerungsgräben (Lage gem Skizze), V Profil, parallel zur Strasse verlaufend, Wuchshöhe 20-30cm, Fläche überwiegend geneigt bis 1:2 mit geeignetem Gerät mähen, Schnitthöhe 5-10cm; eventuelle Handarbeit ist einzukalkulieren, Schnittgut aufnehmen und entsorgen.				
		385	m ²	0

Weiter siehe nächste Seite

Leistungsverzeichnis

Pflegearbeiten der Grünflächen der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2026 bis 2030, der Verbands-gemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung).



Pos.	Beschreibung	Anz.	Einh.	EP	GP
1.2.	Landschaftsrasen mähen, geneigt				
	Landschaftsrasen von Versickerungsmulde, Wuchshöhe 20-30cm, mit geeignetem Gerät mähen, Schnitthöhe 5-10cm. Fläche ab OK Böschung und Sohle weitgehend eben, einzelne Gehölze einkalkulieren, einschließlich Böschung (Neigung steiler 1:4 bis 1:1 Höhe bis ca. 2,0m. Einschließlich Ausmähen Oberkanten Böschung (mit Gehölzreihe bestanden), eventuelle Handarbeit ist einzukalkulieren, Schnittgut aufnehmen und entsorgen. Flächenangabe entspricht Umrissen des Grundstückes	660	m ² 0
	Summe Titel 1 (Netto für einen Pflegegang)			0	0

Leistungsverzeichnis

Weiter siehe nächste Seite

Pflegearbeiten der Grünflächen der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2026 bis 2030, der Verbands-gemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung).



Pos.	Beschreibung	Anz.	Einh.	EP	GP
------	--------------	------	-------	----	----

2 Objekt 2: Versickerungsmulden im Baugebiet Nord West, Hördt

Vorbemerkungen

Die ausgeschriebenen Massen beziehen sich auf einen Pflegegang (= GP). Es ist davon auszugehen, dass dieser Pflegegang ca. alle 6-8 Wochen komplett zu wiederholen ist. Die angegebenen Mäh-Fläche ist inklusive Böschungen, und die Gehölzschnitt-Strecke ist die komplett Muldengrenze. (Der Lärmschutzdamm gehört nicht zur ausgeschriebenen Fläche)

2.1. Entwässerungsmulden mähen,

Entwässerungsmulden im gesamten Baugebiet (s. Skizze) in unterschiedlichen Querprofilen T bis 1,6m mit unterschiedlichem Böschungsanteil (Neigung 1:3 bis 1:1) und Gehölzbestand mähen, einschließlich ebener Flächen; Bewuchs Landschaftsrasen H 40 -60cm, Schnitthöhe 5-10cm, Handarbeit und Ausmähen der Gehölzpflanzungen sind einzukalkulieren. Anfallendes Mähgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

19.800 m² 0

2.2. Gehölzschnitt im Strassenraum und im Bereich der Grenzen

Zier- und Wildsträucher schneiden entlang Oberkanten (= Grenze zu Anwohnern, Strassen) der Entwässerungsmulden bzw. in diesen, im gesamten Baugebiet; Heckenpflanzung teilweise ungleich verteilt, in der Regel einreihig. In Verkehrs- und Grenzraum ragende Triebe zurückschneiden bis 20cm auf eigenes Grundstück, Schnitt einseitig mit Heckenschere, Schnitthöhe bis 5,0m. Schnittzeitpunkt Juli/August nach Absprache mit dem AG; Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Aufmaß der Lauflänge der Heckenreihen entlang der Grenzen.

1.850 m 0

Summe Titel 2 (Netto für einen Pflegegang)

	0	0
--	---	---

Leistungsverzeichnis

Summe Titel 2 (Netto für einen Pflegegang)

Pflegearbeiten der Grünflächen der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2026 bis 2030, der Verbands-gemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung).

0	0
-----	-----
	

Pos. Beschreibung	Anz.	Einh.	EP	GP
-------------------	------	-------	----	----

3 Objekt 3: Entwässerungsmulden Gewerbegebiet Schelmenlach, Leimersheim

Vorbemerkungen

Die ausgeschriebenen Massen beziehen sich auf einen Pflegegang (= GP). Es ist davon auszugehen, dass dieser Pflegegang ca. alle 6-8 Wochen komplett zu wiederholen ist.

3.1. Landschaftsrasen mähen, geneigt

Entwässerungsmulden entlang der Straße im Baugebiet (s. Skizze) in unterschiedlichen Querprofilen T bis 1,6m mit unterschiedlichem Böschungsanteil (Neigung 1:3 bis 1:1) und Gehölzbestand mähen, einschließlich ebener Flächen; Bewuchs Landschaftsrasen H 40 -60cm, Schnitthöhe 5-10cm, Handarbeit und Ausmähen der Gehölzpflanzungen sind einzukalkulieren. Anfallendes Mähgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

1.850	m ²	-----	0
-------	----------------	-------	---

Summe Titel 3 (Netto für einen Pflegegang)

0	0
-----	-----

Leistungsverzeichnis

Weiter siehe nächste Seite

Pflegearbeiten der Grünflächen der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2026 bis 2030, der Verbands-gemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung).



Pos.	Beschreibung	Anz.	Einh.	EP	GP
4	Objekt 4: Versickerungsmulden im Baugebiet Im Brühl, Leimersheim				
	Vorbemerkungen Die ausgeschriebenen Massen beziehen sich auf einen Pflegegang (= GP). Es ist davon auszugehen, dass dieser Pflegegang ca. alle 6-8 Wochen komplett zu wiederholen ist. Die Fläche ist inklusive Böschungen.				
4.1.	Entwässerungsmulden mähen, Entwässerungsmulden im gesamten Baugebiet (s. Skizze) in unterschiedlichen Querprofilen T bis 1,6m mit unterschiedlichem Böschungsanteil (Neigung 1:3 bis 1:1) und einzelner Gehölzbestand mähen, einschließlich ebener Flächen; Bewuchs Landschaftsrasen H 40 -60cm, Schnitthöhe 5-10cm, Handarbeit und Ausmähen der Gehölzpflanzungen sind einzukalkulieren. Anfallendes Mähgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.	5.564	m ²		0
	Summe Titel 4 (Netto für einen Pflegegang)			0	0

Leistungsverzeichnis

Weiter siehe nächste Seite

Pflegearbeiten der Grünflächen der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2026 bis 2030, der Verbundsgemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung).



Pos. Beschreibung	Anz.	Einh.	EP	GP
-------------------	------	-------	----	----

Position: 05

Arbeiten auf besondere Anordnung bei Bedarf

Vorbemerkungen

Im folgenden sind Arbeiten aufgeführt, die nur auf besondere Anweisung des AG zusätzlich mit durchzuführen sind. Diese Arbeiten können einmalig langfristig (länger als 4 Jahre), oder zur Gefahren- oder Schadensvermeidung und -behebung (Sturmschäden, Gefahrquellen nahe Verkehrswegen, Nachbargrundstücken, Vandalismusschäden) kurzfristig notwendig werden. Es besteht deshalb kein Anspruch auf diese Arbeiten. Die Zu- und Abfahrt wird extra vergütet. **Der AN wird vorab vom AG aufgefordert, diese Arbeiten durchzuführen.**

Pos.

5.1 Gehölzschnitt im Strassenraum und im Bereich der Grenzen

Zier- und Decksträucher schneiden, in Verkehrs-, Grenzraum ragende Triebe zurückschneiden, Schnitt einseitig mit Heckenschere, Schnitthöhe bis 5,0m. Schnittzeitpunkt Juli/August nach Absprache mit dem AG; Schnittgut wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen,

100 m² 0

5.2 Baumfällung Stammdurchmesser bis 20 cm

Fällen von Laubbäumen; die Bäume sind ebenerdig abzuschneiden. Stammholz und sonstiges Astmaterial werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen.

1 St 0

5.3 Baumfällung Stammdurchmesser bis 30 cm

Fällen von Laubbäumen; die Bäume sind ebenerdig abzuschneiden. Stammholz und sonstiges Astmaterial werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen.

1 St 0

Leistungsverzeichnis

Weiter siehe nächste Seite

Pflegearbeiten der Grünflächen der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2026 bis 2030, der Verbundsgemeindewerke Rülzheim (Abwasserbeseitigung).



Pos. Beschreibung	Anz.	Einh.	EP	GP
5.4 Verjüngungsschnitt an Wild- Ziergehölzen Verjüngungsschnitt an Wildgehölzen Wuchshöhe 3,0 bis 4,0 m, mehrtriebzig, Einzeldurchmesser bis 10cm, Rückschnitt der Leittriebe auf ca. 50cm. Schnittgut wird Eigentum des AN un ist zu beseitigen.	50	St	0
5.5 Obstbaumhochstamm schneiden, Pflegeschnitt Obstbaumhochstamm (Alter: Ende Jugendphase/ frühes Ertragsstadium) fachgerecht Schneiden, Schnittgut wird Eigentum des AN Und ist zu beseitigen	1	St	0
5.6 Weide auf Kopf schneiden D 30cm Baum/Strauchweide D größer 30cm, auf Kopf schneiden, Schnitthöhe ca. 1,3m. Anfallende Stoffe, Leitäste, Kronenholz etc. vor Ort zu Totholzhaufen aufschichten gem Angabe Bauleitung.	1	St	0
5.7 Zu- und Abfahrt Zu- und Abfahrt für zusätzliche	5	St	0
5.8 Stundensatz Facharbeiter Stundenlohnarbeiten auf Nachweis, einschließlich aller Lohnnebenkosten.	5	h	0
5.9 Stundensatz Arbeiter Stundenlohnarbeiten auf Nachweis, einschließlich aller Lohnnebenkosten.	5	h	0
5.10 Stundensatz Kettenbagger Kettenbagger mit Grablöffel 60 cm und mindestens 60 KW, mit Bedienung	5	h	0
5.11 Stundensatz Radlader Radlader mind. 50 KW, mit Bedienung	5	h	0

Leistungsverzeichnis

Weiter siehe nächste Seite

Pflegearbeiten der Grünflächen der Abwasserbeseitigung für die Jahre
2026 bis 2030, der Verbands-gemeindewerke Rülzheim
(Abwasserbeseitigung).



Pos. Beschreibung	Anz.	Einh.	EP	GP
5.12 Stundensatz LKW 7,5 to				
Stundensatz LKW 7,5 to mit Bedienung	5	h		0
5.13 Stundensatz Schlepper mit Mulchgerät				
Stundensatz Schlepper mit Mulchgerät Breite mind. 2,0m mit Bedienung	5	h		0
5.14 Stundensatz Kettensäge				
Stundensatz Kettensäge ohne Bedienung	10	h		0
Summe Titel 5			0	0

Leistungsverzeichnis

Weiter siehe nächste Seite

Pflegearbeiten der Grünflächen der Abwasserbeseitigung für die Jahre
2026 bis 2030, der Verbandskommunalwerke Rülzheim
(Abwasserbeseitigung).



Pos. Beschreibung	Anz.	Einh.	EP	GP
Zusammenstellung				
Titel 1			0	0
Titel 2			0	0
Titel 3			0	0
Titel 4			0	0
Titel 5			0	0
Gesamtsumme (netto)			0	0
MwSt. 19%			0	0
Gesamtsumme (brutto)			0	0