

Stadt Neustadt/ Weinstraße Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

1

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße beabsichtigt den Kreuzungsbereich Dr.-Siebenpfeifer-Str. und Alter Buschweg umzugestalten.

Aus diesem Grund sind Asphalt- und Pflasterarbeiten notwendig.

Vor Beginn der Arbeiten muss die Einweisung der Creos Deutschland GmbH eingeholt werden, da hier eine Gashochdruckleitung DN 250 bis DN 300 verläuft.

Die Arbeiten sind mit der Abteilung Verkehrsplanung so abzustimmen, dass keine größere Behinderung des Straßenverkehrs erfolgt.

Ausführungstermin : Herbstferien 2026 (KW 41 - 42/2026)



Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

2

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
01	Verkehrssicherung				
	Die Baustelle, Zu- und Abfahrten sind entsprechend der StVO, RSA 21 und ZTV-SA 97 zu beschildern bzw. abzusichern. Der AN ist verpflichtet, alle für die Aufrechterhaltung und Sicherheit des Verkehrs notwendigen Maßnahmen zu treffen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt während der Bauzeit bis zur Abnahme der gesamten Bauleistung beim AN. Nach Angabe des AG ist das Verkehrszeichen 123 für die Regelpläne vorzusehen. Eine Mindestdurchfahrtsbreite von 3,00m ist in den Regelplänen zu berücksichtigen. Mehrkosten sind in den EP mit einzurechnen. Erforderliche Verkehrszeichenpläne sind, gem. StVO § 45 Abs. 6, vom AN zu erstellen und der Straßenverkehrsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Den Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde ist in jedem Fall Folge zu leisten.				
01.1	Verkehrssicherungsmaßnahmen				
	Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlage des AN außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Kontrolle gemäß ZTV-SA für die gesamte Arbeitsstellensicherung durchführen.	1,000	St		
01.2	Verkehrseinrichtungen entfernen				
	Verkehrseinrichtungen entfernen. Art der Verkehrseinrichtungen: Stahlrohre mit Verkehrszeichen nach VzKat Die Stahlrohre sind von Betonresten zu säubern und zum städt. Lager, Nachtweide, zu transportieren. Schutt und Geröllmassen sind zu entsorgen.	2,000	St		
01.3	Verkehrseinrichtungen versetzen				
	Verkehrseinrichtungen versetzen. In den EP ist der erforderliche Betonsockel 25/25/65 cm aus Beton C 12/15 (einschl. Schalung) und die erforderlichen Erdarbeiten einzukalkulieren. Das verdrängte Material ist zu entsorgen.	4,000	St		
01.4	Verkehrsschilder				
	Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit der Baustelle vorhalten und warten, incl. möglicher Umsetzung. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild= Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2. Aufstellvorrichtung mit Fußplatte aufstellen. Aufstellhöhe = 2,20 m				

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

3

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer		
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	
		6,000 St		
01.5	Verkehrsschilder mit Zusatzschild Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit der Baustelle vorhalten und warten, incl. möglicher Umsetzung. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild= Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Kombination = 1Verkehrsschild mit Zusatzschild. Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2. Aufstellvorrichtung mit Fußplatte aufstellen. Aufstellhöhe = 2,20 m	8,000 St		
01.6	Baken mit Leuchte aufstellen, vorhalten und räumen Baken mit Leuchte aufstellen, vorhalten und abräumen mit Aufstellvorrichtung, mit Warnleuchten für die Bauzeit der Baustelle aufstellen, vorhalten, umsetzen und räumen.	15,000 St		
01.7	Baken ohne Leuchte aufstellen, vorhalten und räumen Baken ohne Leuchte aufstellen und vorhalten mit Aufstellvorrichtung, mit Warnleuchten für die Bauzeit der Baustelle aufstellen, vorhalten, umsetzen und räumen.	10,000 St		
01.8	Verkehrseinr. Absperrschranke mit Warnleuchten aufstellen räumen Verkehrseinrichtung nach StVO, mit Aufstellvorrichtung, mit Warnleuchten auf Baustelle aufstellen, vorhalten, umsetzen und räumen. Verkehrseinrichtung: Absperrschranken	10,000 St		
01.9	Verkehrseinr. Absperrschranke ohne Warnleuchten aufstellen räumen Verkehrseinrichtung nach StVO, mit Aufstellvorrichtung, ohne Warnleuchten auf der Baustelle aufstellen, vorhalten, umsetzen und räumen. Verkehrseinrichtung: Absperrschranken	20,000 St		

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

4

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
01.10	* Eventualpos. ohne GP Transportable Lichtsignalanlage einschl. Energieversorgung aufstellen, vorhalten, warten, betreiben und beseitigen. Transportable Lichtsignalanlage einschl. Energieversorgung auf der Baustelle aufstellen, vorhalten, umsetzen, warten, betreiben und beseitigen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. LSA für Engstelle, Typ B. Funkverbindung. Energieversorgung nach Wahl des AN. Steuerung = Festzeitsteuerung.	1,000	St		nur Einheitspreis
<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>Verkehrssicherung</u>			



Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
02	Erdarbeiten				
02.1	Mutterboden liefern und einbauen Mutterboden liefern und einbauen nach Angabe des AG.	5,000	m3		
02.2	Boden in Maschinen- oder Handarbeit bis zu einer max. Tiefe von 1,25 m ausheben Boden in Maschinen- oder Handarbeit bis zu einer max. Tiefe von 1,25 m ausheben. Der zur Wiederverfüllung geeignete Boden ist seitlich zu lagern. Unbrauchbarer Boden ist nach Angabe des AG zu entsorgen.	20,000	m3		
02.3	Boden für Suchgraben Boden für Suchgraben ab Baugrubensohle zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen und seitlich lagern, Aushubtiefe bis 0,8 m, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m.	5,000	m3		
02.4	Kabel sichern T bis 0,8 m Kabel erdverlegt, sichern. Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 0,80 m.	30,000	m		
02.5	* Eventualpos. ohne GP Hecke und Buschwerk roden Hecke und Buschwerk roden, das abgeräumte Material laden. Abfuhr und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet.	30,000	m2		nur Einheitspreis
Summe	02	Erdarbeiten			



Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
03	Schächte				
03.1	Rohrleitungsgräben einschl. Handaushub innerhalb des Straßenkörpers ausheben Rohrleitungsgräben einschl. Handaushub innerhalb des Straßenkörpers ausheben und wiederverfüllen für die Anschlussleitungen der Straßenabläufe. Eventuell erforderlicher Verbau ist in den EP einzukalkulieren. Grabentiefe: i. M. 1,25m Sohlengefälle: Nach den örtlichen Gegebenheiten Grabenbreite: 0,90 m	10,000	m		
03.2	PVC-Rohre, DN 150, liefern und verlegen PVC-Rohre, DN 150, liefern und verlegen.	10,000	m		
03.3	PVC-Bogen, DN 150, liefern und verlegen PVC-Bogen, DN 150, liefern und verlegen.	10,000	St		
03.4	PVC-Abzweige, DN 150/150, liefern und verlegen PVC-Abzweige, DN 150/150, liefern und verlegen.	1,000	St		
03.5	PVC-Überschiebemuffe, DN 150, liefern und verlegen PVC-Überschiebemuffe, DN 150, liefern und verlegen.	1,000	St		
03.6	Vorhandene Straßenabläufe komplett ausbauen Vorhandene Straßenabläufe komplett ausbauen. Die Betonreste sind zu zerkleinern und mit dem überschüssigen Aushub zu entsorgen. Die Gussteile sind auf den städt. Lagerplatz, Nachtweide, zu transportieren und nach Weisung des AG zu lagern.	1,000	St		
03.7	Ausgleichringe aus Beton, DIN 4052, Nr. 8a, liefern und einbauen Ausgleichringe aus Beton, DIN 4052, Nr. 8a, liefern und einbauen.				

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

7

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
		1,000	St		
03.8	Vorhandene Schachtabdeckungen der Straßenhöhe anpassen Vorhandene Schachtabdeckungen der Straßenhöhe anpassen, incl. sämtlicher Vorarbeiten. Aufbruchmaterial geht in Eigentum des AN über. Art der Abdeckung: Begu nach DIN 1229 40 t Prüflast	2,000	St		
03.9	Vorhandene Aufsätze von Straßenabläufen der Straßenhöhe anpassen Vorhandene Aufsätze von Straßenabläufen der Straßenhöhe anpassen, incl. sämtlicher Vorarbeiten. Aufbruchmaterial geht in Eigentum des AN über. Art der Abdeckung: Längsrecord und Begu DIN 4293 Pult- und Rinnenform	2,000	St		
03.10	Vorhandene Schieber und Hydranten der Straßenhöhe anpassen Vorhandene Schieber und Hydranten der Straßenhöhe anpassen, incl. sämtlicher Vorarbeiten. Aufbruchmaterial geht in Eigentum des AN über.	2,000	St		
03.11	Liefern und Einbau von verzinkten Schmutzfängern, normale Einbautiefe Liefern und Einbau von verzinkten Schmutzfängern, normale Einbautiefe.	2,000	St		
03.12	Liefern und Einbau von Konuse für Straßenablauf (Längsrecord) Liefern und Einbau von Konuse für Straßenablauf (Längsrecord).	1,000	St		
03.13	Liefern und Einbau von Straßenablauf-Unterteilen, D = 450 mm (Längsrecord) Liefern und Einbau von Straßenablauf-Unterteilen, D = 450 mm (Längsrecord).	1,000	St		

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

8

Projekt: GE-2026-30 **Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer**
LV: GE-2026-21 **Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
03.14	Liefern und Einbau von Straßenablauf-Schäfte D = 450 mm, H = 30 cm Liefern und Einbau von Straßenablauf-Schäfte, D = 450 mm, H = 30 cm (Längsrecord).	1,000	St		
03.15	Wie Position: 03.14, jedoch wie Pos. 03.20, jedoch 15 cm hoch H = 15 cm	1,000	St		
03.16	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen, Scharnier Zinkeimer C 3*Höhe planmäßig Distanzst. +Mörtel Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen. Klasse 'D 400, Ausführung nach DIN 19 594, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.' Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form C 3. Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.	1,000	St		
03.17	Schachtabdeckung Klasse D liefern und versetzen Schachtabdeckung, Klasse D liefern und versetzen. Die alte, auszubauende Abdeckung ist zum städt. Lagerplatz, Nachtweide, zu transportieren und abzuladen.	1,000	St		
Summe	03 Schächte				

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
04	Borde, Rinnen und Pflaster				
04.1	Schottermaterial 0/32 Schottermaterial 0/32 liefern und nach Angabe des AG einbauen und verdichten. Handeinbau kornabgestuft güteüberwacht in Verkehrsflächen Einbaustärke: verschieden Abrechnungsfaktor 2,1 to/1m³	20,000	t		
04.2	Gewachsenen Boden verdichten Gewachsenen Boden verdichten. Die Leistung darf nur nach besonderer Anordnung des AG ausgeführt werden.	60,000	m2		
04.3	Fläche feinplanieren Ausgeschachtete, freigelegte Flächen feinplanieren bzw. einebnen. Abweichung +/- 2 cm Die Leistung darf nur nach besonderer Anordnung des AG ausgeführt werden.	60,000	m2		
04.4	Gehwegbefestigung ohne Unterbeton aufbrechen. Gehwegbefestigung ohne Unterbeton aufbrechen. - Plattenbelag - Betonstein - Naturstein Gehwegbefestigung lösen, aufnehmen, laden und einschl. Mörtelschutt bzw. Pflasterbett. Das aufgenommene Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen..	50,000	m2		
04.5	Gehwegbefestigung mit Unterbeton aufbrechen und entsorgen. Gehwegbefestigung aufbrechen. - Plattenbelag - Betonstein - Naturstein Unterbeton C 12/15 oder C 20/25 in einer Stärke von 12 - 15 cm aufnehmen. Das aufgenommene Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.				

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

10

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
		50,000	m2		
04.6	Betonverbundpflaster aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern Betonverbundpflaster aufnehmen, säubern und zur Wiederverwendung seitlich lagern.	50,000	m2		
04.7	Betonverbundpflaster höhen- und fluchtgerecht verlegen Das zur Wiederverwendung seitlich gelagerte Betonverbundpflaster höhen- und fluchtgerecht nach Angabe des AG in Brechsand- Splittgemisch 0/5 oder 0/8 verlegen, abrütteln und einsanden. Fehlendes Brechsand- Splittgemisch ist zu liefern. Bis 10% fehlende bzw. unbrauchbare Steine sind zu ersetzen.	50,000	m2		
04.8	Gehwegflächen mit 8 cm starkem Betonpflaster herstellen Gehwegflächen mit Betonpflaster wie folgt herstellen: Liefern und einbauen von 5 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5 oder 0/8 8 cm Betonpflaster nach DIN 18501 Das Pflaster ist vorschriftsmäßig nach Musterplänen zu verlegen. Anschlusskeile sind mit einzuschneidendem Pflaster herzustellen und werden nicht gesondert vergütet. Das Einpassen der Anschlüsse an Rundungen, Einbauteilen und Schrägen ist in den EP einzukalkulieren. Art des Pflasters: Parkett-Pflaster Abmessungen: 10/20/8 cm Farbe: Grau	50,000	m2		
04.9	Wie Position: 04.8, jedoch wie Pos. 04.13, jedoch Dicke = 10 cm Dicke des Pflasters: 10 cm.	1,000	m2		
04.10	Rinnenplatten 30/15/6 cm mit Unterbeton aufnehmen und entsorgen Rinnenplatten 30/15/6 cm mit Unterbeton aufnehmen. Das aufgenommene Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.				

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

11

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
		3,000 m			
04.11	Wie Position: 04.10, jedoch wie Pos. 04.30, jedoch 30/30/6 cm Maße: 30/30/6 cm	90,000 m			
04.12	Rinnenplatten 30/15/8 cm liefern und als Randeinfassung verlegen Rinnenplatten 30/15/8 cm liefern und als Randeinfassung entlang von Bordsteinen auf 20 cm Unterbeton verlegen.	3,000 m			
04.13	Wie Position: 04.12, jedoch wie Pos. 04.34, jedoch 30/30/8 cm Maße: 30/30/8 cm	90,000 m			
04.14	* Eventualpos. ohne GP Pflasterstreifen als Rinne aus Steinpflaster zweireihig Pflasterstreifen als Rinne, zweireihig, aus Steinpflaster ZTV P-StB, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, Maße L/B 160/160 mm, Höhe 140 mm, Fundament aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1, Dicke 20 cm, herstellen. Pflasterfugen einschlämmen mit geeignetem frost- und tausalz widerstandsfähigem Pflasterbettungsmörtel.	90,000 m			nur Einheitspreis
04.15	Vorhandene Bordsteine höhen- und fluchtgerecht versetzen Vorhandene in Kies oder Beton versetzte und unerheblich beschädigte Bordsteine aufnehmen, richten und höhen- und fluchtgerecht versetzen. Die Bettung ist zu säubern und durch eine bis zu 20 cm dicke Betonunterlage zu ergänzen. Die Rückenstütze ist durchgehend 15 cm dick 10 cm unter OK Bordstein auszuführen. Die Leistung ist ohne Aufnehmen der Rinnenanlage auszuführen. In den EP einzukalkulieren ist das Aufnehmen und Wiederherstellen der Gehwegbefestigung, der Aushub und die Wiederverfüllung des Arbeitsraumes mit Entsorgung des überschüssigen Bodens, soweit es für die Baugrube zum Richten der Bordsteine notwendig ist.	5,000 m			

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

12

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
04.16	Unbrauchbare Bordsteine aufnehmen und entsorgen Unbrauchbare in Kies oder Beton versetzte Bordsteine aufnehmen. Diese werden Eigentum des AN und sind zu entsorgen.	50,000	m		
04.17	Randeinfassung aus Hochbordsteinen / Einfahrtsrandsteinen liefern und versetzen Randeinfassung aus Hochbordsteinen oder Einfahrtsrandsteinen einschl. Unterbeton und Rückenstütze liefern und in Geraden höhen- und fluchtgerecht versetzen. Der Aushub der Baugrube, die Entsorgung des überschüssigen Bodens sowie das Aufnehmen und Wiederherstellen der Gehwegbefestigung und Rinnenanlage ist, soweit dies für die Versetzung der Bordsteine erforderlich ist, in den EP einzukalkulieren.	50,000	m		
04.18	Wie Position: 04.17, jedoch wie Pos. 04.45, jedoch in Bögen verschiedener Radien höhen- und fluchtgerecht versetzen in Bögen verschiedener Radien höhen- und fluchtgerecht versetzen.	20,000	m		
04.19	Betonbord Querungsbord als Nullabsenkung Fund. Rückstütze C20/25 D 20cm Querungsbord liefern und fachgerecht nach Angabe des AG engfugig (5 mm) versetzen, Oberfläche rutschhemmend R12 (SRT >60) mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm. Profilstein aus Beton C 35/45, XF4 gem. DIN EN 1340, Typ: -DIU-/ DIN 483 Abmessungen: Länge 100,0 cm (Nennlänge inkl. 5 mm Fuge), Gesamthöhe 18 cm, Breite 30 cm Auftrittsfläche: 30 cm und rautenförmig genoppt Einbautiefe: 15 cm Profilstein-System "Kasseler Querungsbord" o. glw. Hersteller/Typ (vom Bieter einzutragen)	2,000	St		

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

13

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					

04.20	Betonbord Querungsbord Übergang links Fund. Rückstütze C20/25 D 20cm vom vorbeschriebenen Grundtyp (Querungsbord) auf Bordstein DIN 483 Form HB, Anschlusshöhe 6 cm, liefern und versetzen wie vor, Oberfläche rutschhemmend R12 (SRT >60) Abmessungen: Länge 50,0 cm (Nennlänge inkl. 5mm Fuge), Gesamthöhe 18/21 cm, Breite 30 cm Profilstein-System "Kasseler Querungsbord" o. glw. Hersteller/Typ (vom Bieter einzutragen)	2,000 St		
-------	---	----------	-------	-------

04.21	Betonbord Querungsbord Übergang rechts Fund. Rückstütze C20/25 D 20cm vom vorbeschriebenen Grundtyp (Querungsbord) auf Bordstein DIN 483 Form HB, Anschlusshöhe 6 cm, liefern und versetzen wie vor, Oberfläche rutschhemmend R12 (SRT >60) Abmessungen: Länge 50,0 cm (Nennlänge inkl. 5mm Fuge), Gesamthöhe 18/21 cm, Breite 30 cm Profilstein-System "Kasseler Querungsbord" o. glw. Hersteller/Typ (vom Bieter einzutragen)	2,000 St		
-------	--	----------	-------	-------

04.22	Betonbord Querungsbord Übergang links Fund. Rückstütze C20/25 D 20cm vom vorbeschriebenen Grundtyp (Querungsbord) auf Leistenstein mit senkr. Ansicht , Anschlusshöhe 6 cm, liefern und versetzen wie vor, Oberfläche rutschhemmend R12 (SRT >60) Abmessungen: Länge 50,0 cm (Nennlänge inkl. 5mm Fuge), Gesamthöhe 18/21 cm, Breite 30 cm Profilstein-System "Kasseler Querungsbord" o. glw. Hersteller/Typ (vom Bieter einzutragen)	2,000 St		
-------	---	----------	-------	-------



Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
04.23	Betonbord Querungsbord Übergang rechts Fund. Rückstütze C20/25 D 20cm vom vorbeschriebenen Grundtyp (Querungsbord) auf Leistenstein mit senkr. Ansicht , Anschlusshöhe 6 cm, liefern und versetzen wie vor, Oberfläche rutschhemmend R12 (SRT >60) <i>Abmessungen: Länge 50,0 cm (Nennlänge inkl. 5mm Fuge), Gesamthöhe 18/21 cm, Breite 30 cm</i> Profilstein-System "Kasseler Querungsbord" o. glw. Hersteller/Typ (vom Bieter einzutragen)	2,000	St		
04.24	Betonbord Profilstein-Kantenstein 6 cm Fund. Rückstütze C20/25 D 20cm Kantenstein mit 6 cm Ansicht als blindengerechter Übergangsbord vom Gehweg zum Straßenraum, Oberfläche rutschhemmend R12 (SRT >60) <i>Abmessungen: Länge 100,0 cm (Nennlänge inkl. 5mm Fuge), Gesamthöhe 21/6 cm, Breite 30 cm</i> mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm. Profilstein-System "Kasseler Querungsbord" o. glw. Hersteller/Typ (vom Bieter einzutragen)	8,000	St		
04.25	Profilstein-Kantenstein wie vor jedoch Länge 50 cm Profilstein-Kantenstein wie vor jedoch Länge 50 cm	8,000	St		
04.26	Betonbord Kantenstein Übergang links Fund. Rückstütze C20/25 D 20cm vom vorbeschriebenen Kantenstein auf Bordstein DIN 483 Form HB , Anschlusshöhe 6 cm, liefern und versetzen wie vor, Oberfläche rutschhemmend R12 (SRT >60) <i>Abmessungen: Länge 50,0 cm (Nennlänge inkl. 5 mm Fuge), Gesamthöhe 21 cm, Breite 30 cm</i> Profilstein-System "Kasseler Querungsbord" o. glw.				



Projekt: GE-2026-30 **Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer**
LV: GE-2026-21 **Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Übertrag €

Hersteller/Typ
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St

04.27

**Betonbord Kantenstein Übergang rechts Fund.
Rückstütze C20/25 D 20cm**

vom vorbeschriebenen Kantenstein **auf Bordstein DIN 483**
Form HB, Anschlusshöhe 6 cm,
liefern und versetzen wie vor, Oberfläche rutschhemmend R12
(SRT >60)
*Abmessungen: Länge 50,0 cm (Nennlänge inkl. 5 mm Fuge),
Gesamthöhe 21 cm,
Breite 30 cm*

Profilstein-System "Kasseler Querungsbord" o. glw.

Hersteller/Typ
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St

04.28

**Taktile Bodenindikatoren Beton D 8cm weiß
Rippenstruktur Bettung**

Sperrfeld bzw. Richtungsfeld aus taktilen Bodenindikatoren DIN
32984, aus Beton, Plattenmaße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton
weiß, mit Rippenstruktur, Bettung aus Baustoffgemisch
Körnung 0/8 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einfugen
mit Bettungsstoff.

8,000 m2

04.29

**Taktile Bodenindikatoren Beton D 8cm weiß
Noppenstruktur Bettung**

Sperrfeld bzw. Richtungsfeld aus taktilen Bodenindikatoren DIN
32984, aus Beton, Plattenmaße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton
weiß, mit Noppenstruktur, Bettung aus Baustoffgemisch
Körnung 0/8 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einfugen
mit Bettungsstoff.

10,000 m2



Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer		
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
			Übertrag €	
04.30	Begleitstreifen Beton D 8cm anthrazit Bettung Brechsand-Splitt 0/8 Begleitstreifen aus Bodenindikatoren DIN 32984, aus Beton, Plattenmaße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton anthrazit, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einfügen mit Bettungsstoff.	5,000 m2		
Summe	04	Borde, Rinnen und Pflaster		



Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
05	Fahrbahnarbeiten				
05.1	Stl-Nr.: 14 113/ 038 10 04 Asphaltbefestigung trennen Schneiden*Dicke 12 - 18cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	90,000	m		
05.2	Oberfläche reinigen Oberfläche reinigen, Asphalttragschichten mit bitumenhaltigen Bindemitteln für das Aufsprühen von bitumenhaltigem Bindemitteln, Entfernen der Schmutzschicht, anfallende Stoffe laden, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Die geladenen Stoffe gehen ins Eigentum des AN über und sind fachgerecht zu entsorgen'	550,000	m2		
05.3	Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, 0,2 bis 0,3 kg/m2, lösemittelhaltige Bitumenemulsion C 40BF1-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf frischen Asphaltbinderschichten, für den Einbau von Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt oder Asphaltbeton.	550,000	m2		
05.4	Asphaltbetondeckschicht AC8DN Bindem. 50/70 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, in Verkehrsflächen Mischgutart AC 8 D N, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, auf die noch warme Oberfläche 1 bis 2 kg/m2 gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 2/5 streuen, einwalzen, nicht gebundene Stoffe abfegen und entsorgen. Einbaustärke: 4 cm, 100 kg/m² mit Fertiger	550,000	m²		
05.5	Asphalttragschicht AC22TN Bindem. 70/100 Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 22 T N, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, als Ausgleichsschicht, abgerechnet wird nach Wiegekarten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' 1 - Handeinbau'	20,000	t		



Projekt: GE-2026-30 **Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer**
LV: GE-2026-21 **Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €				
05.6	Anschluss Deckschicht D 4cm Anschluss an Deckschicht, Dicke der Deckschicht 4 cm, anschmelzbares Fugenband, Breite mind. 10 mm, ankleben mit 5 mm Überstand, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Die Herstellervorgaben zum Verlegen des vom AN gewählten Fugenbandes sind zu beachten. Dem AG gegenüber sind diese Herstellervorgaben nachzuweisen'	150,000 m		
05.7	Decke fräsen T 5-6cm 20kN/m3 nicht schadstoffbelastet Fräsen der bitumenhaltigen Decke im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, mit Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, Tiefe über 5 bis 6 cm, Ränder senkrecht abkanten und an Einbauten nacharbeiten, Flächen reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm. Aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen. Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, RuVA-StB Verwertungsklasse A, Mengenermittlung nach Aufmaß.	550,000 m2		
05.8	Bitumenhaltige Befestigung abbrechen 20kN/m3 D 15 cm Geräteeinsatz mgl. laden transp. LKW AN entsorgen Abbruch der bitumenhaltigen Befestigung im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Abbruchdicke '15' cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, RuVA-StB Verwertungsklasse A, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, Einschneiden oder Abkanten wird gesondert vergütet, Mengenermittlung nach Aufmaß.	50,000 m2		
Summe	05	Fahrbahnarbeiten		

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

19

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
06	Verkehrinsel				
06.1	Verkehrinsel liefern und montieren Verkehrinsel Typ1 1,60 x 1,00m Verkehrinsel liefern und auf Asphaltoberfläche montieren Verkehrinsel, Typ 1 Inselkopf Oberflächenfarbe nach Wahl, Rand weiß reflektierend Länge 1,00 m, Breite 1,60 m, Höhe 0,16 m, Gewicht 115 kg Material: 100% Recycling-Kunststoff zum direkten Verdübeln auf dem vorgesehenen Untergrund Asphaltoberfläche, mittels Bodenverankerungen sowie Aufnahme einer Klemmhülse zum Beschildern der Inselköpfe. Kunststoffbeschichtete Inselemente. Die Beschichtung muss UV-, frost- und tausalzbeständig. Standardoberflächenfarbe Hellanthrazit Rand weiß beschichtet und reflektierend abgeperlt. 1,60m x 1,00m beschichtet hellanthrazit/weiß Hersteller/Typ _____ (vom Bieter einzutragen)	2,000	stck		
06.2	Verkehrinsel liefern und montieren Verkehrinsel Typ1 2,00 x 1,00m Verkehrinsel liefern und auf Asphaltoberfläche montieren Verkehrinsel, Typ 1 Inselkopf Oberflächenfarbe nach Wahl, Rand weiß reflektierend Länge 2,00 m, Breite 1,60 m, Höhe 0,16 m, Gewicht 150 kg Material: 100% Recycling-Kunststoff zum direkten Verdübeln auf dem vorgesehenen Untergrund Asphaltoberfläche, mittels Bodenverankerungen sowie Aufnahme einer Klemmhülse zum Beschildern der Inselköpfe. Kunststoffbeschichtete Inselemente. Die Beschichtung muss UV-, frost- und tausalzbeständig. Standardoberflächenfarbe Hellanthrazit Rand weiß beschichtet und reflektierend abgeperlt. 2,00 m x 1,00m beschichtet hellanthrazit/weiß Hersteller/Typ _____ (vom Bieter einzutragen)	1,000	stck		

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

20

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer			
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
06.3	Verschwenkungsinsel liefern und montieren Verschwenkungsinsel Typ 2; 2,00m x 1,60m rechts Verschwenkungsinsel liefern und auf Asphaltoberfläche montieren Verschwenkungsinsel, Typ 2 rechts vorbeifahren Oberflächenfarbe nach Wahl, Rand weiß reflektierend Material: 100% Recycling-Kunststoff zum direkten Verdübeln auf dem vorgesehenen Untergrund Asphaltoberfläche, mittels Bodenverankerungen sowie Aufnahme einer Klemmhülse zum Beschildern der Inselköpfe. Kunststoffbeschichtete Inselelemente. Die Beschichtung muss UV-, frost- und tausalzbeständig. Standardoberflächenfarbe Hellanthrazit Rand weiß beschichtet und reflektierend abgeperlt. Länge 2,00 m, Breite 1,60 m, Höhe 0,12 m, Gewicht 210 kg Hersteller/Typ (vom Bieter einzutragen)	1,000	stck		
Summe	06	Verkehrsinsel			

Stadt Neustadt/ Weinstraße
Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer

21

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer		
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
07	Stundenlohnarbeiten			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten. Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und desgl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden sind einzurechnen. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Stundenlohnarbeiten für folgende Arbeiten am Bestand.			
07.1	Facharbeiter Facharbeiter	1,000 Std.		
07.2	Baufachwerker Baufachwerker	1,000 Std.		
07.3	LKW bis 7,5 to LKW bis 7,5 to einschl. Fahrer	1,000 Std.		
07.4	Bagger Bagger einschl. Bedienung	1,000 Std.		
Summe	07	Stundenlohnarbeiten		

Projekt:	GE-2026-30	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer
LV:	GE-2026-21	Umbau Kreuzungsbereich Dr. Siebenpfeifer Str.

Z U S A M M E N S T E L L U N G

01	Verkehrssicherung	 €
02	Erdarbeiten	 €
03	Schächte	 €
04	Borde, Rinnen und Pflaster	 €
05	Fahrbahnarbeiten	 €
06	Verkehrsinsel	 €
07	Stundenlohnarbeiten	 €

Summe LV	 €
zuzüglich 19,00 % Mwst	 €
Gesamtsumme Brutto	 €