

Inhaltsverzeichnis

Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

001	LV	Gerüstbauarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01	Titel	Standgerüst	10
02	Titel	Fahrbare Gerüste	16
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	17

001	LV	Gerüstbauarbeiten
1. Baubeschreibung		
Baubeschreibung		
Angaben zum Bauvorhaben		
Name und Anschrift des Auftraggebers: Stadt Walldorf Nusslocher Straße 45 69190 Walldorf		
Lagebeschreibung Die Planung sieht den Neubau des Betriebshofs im südlichen Grundstücksbereich des Tierparks im nordwestlichen Standrand der Stadt Walldorf vor. Die Zufahrt des Waldgrundstücks erfolgt über die Schwetzingen Str. 99. Zufahrtswege und Lagerflächen sind beengt, es wird empfohlen, das Baugrundstück vor Angebotsabgabe zu besichtigen.		
Baukonstruktion Die bauliche Grundkonstruktion des eingeschößigen, nicht unterkellerten Längsbaus ist als Holzkonstruktionen vorgesehen, welches das Satteldach mit 22° Dachneigung ausbildet. Holzfachwerkträger in einem Achsraster von 5,0 m bilden das statischen Grundgerüst mit 10 konstruktiven Achsen für eine Gebäudelänge von 45m. Das tief auskragende Dach überspannt beidseitig das Gebäude mit jeweils 2,00m über der Gebäudebreite von ca. 11,50m. Das Gebäude ist der Gebäudeklasse 3 zuzuordnen und das Dach einschließlich Dachboden sind in F0 auszuführen. Bei allen tragenden Bauteilen ist die Brandschutzanforderung F30 erforderlich. Für den Schallschutz innerhalb des Betriebsgebäudes werden keine Anforderungen gestellt. In die Holzkonstruktion eingestellt, sind auf einer Betonbodenplatte für die Außenwände Hochlochziegel aus Ton in einer Stärke von 42,5 cm gemauert, Innenwände in 24cm, bzw. 17,5cm starkem HLZ-Mauerwerk mit einer Beton-Ringankerebene. Der obere Abschluss der Außenwände wird in einer Holzständerkonstruktion hergestellt. In die Bodenplatte eingelassen sind alle erforderlichen Bodenrinnen und Abläufe.		
Haustechnik Auf der Ebene des in Teilabschnitten befindlichen Dachbodens erfolgt die Technikverteilung und die Positionierung von haustechnischen Anlagen. Auch die kleineren Personal- und Sanitärräume erhalten auf Ringankerhöhe eine einfache Deckenlage. Die Dachbodenebene ist zu Montage- und Revisionszwecken begehbar bzw. belastbar. Die große Dachfläche, die mit Stahlblechprofildeckung gedeckt wird, erhält fast vollflächig PV-Solarpaneele-Belegung. Dachdurchdringungen sind auf das minimalste beschränkt. Die Wärmeversorgung erfolgt über Luftwärmepumpenheizung mit geeigneter AP-Heizkörperverteilung.		

001 LV Gerüstbauarbeiten

1. Baubeschreibung

Haustechnik-Installationen erfolgen Aufputz.

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle

Tierpark Walldorf
Schwetzingen Straße 99
69190 Walldorf

Lage des Grundstücks

Der Tierpark Walldorf befindet sich im Norden Walldorfs in nächster Nähe zum Schulzentrum. Das Betriebsgebäude soll auf einem derzeit unbebauten, als Pferdekoppel und Lagerfläche genutzten Teilbereich errichtet werden. Die Zufahrt findet über einen befestigten Weg von der Schwetzingen Straße im Norden her statt. Parallel zum Weg, im östlichen Teil des Baufelds, verläuft ein Kanal und eine Trinkwasserleitung. Das Baufeld umfasst eine Fläche von rd. 55 m x 35 m. Das Bestandsgelände verläuft vergleichsweise eben und liegt, auf Grundlage der erfolgten Höheneinmessungen im Rahmen der Baugrunderkundung, bei im Mittel rd. 103,6 m+NHN.

Angaben zur Baustelle

Baugrund / Bodenverhältnisse:

Der Untergrund wird im Untersuchungsbereich von oben nach unten geologisch wie folgt aufgebaut:

- Grasnarbe/ Oberboden
- Auffüllungen
- Flussablagerungen (Rhein)

Der Grundwasserstand wurde zum Untersuchungszeitpunkt in einer Tiefe von im Mittel rd. 4,0 m u. Geländeoberkante (u. GOK) bzw. auf einer Höhenkote von rd. 99,7 m+NHN eingemessen. Das Baugelände liegt nach [U7] innerhalb der amtlich festgesetzten Zone IIIB des Wasserschutzgebiets „WGG III, ZVWV Hardtgruppe Sandhausen“ sowie innerhalb der Überflutungsflächen des Hardtbachs für Extrem-Hochwasser. Schnitte/ Bohrprofile und das Geotechnische Gutachten sind beigelegt.

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse

Ein Bauwasseranschluß, sowie Baustromanschluß für die Nutzung durch den Auftragnehmer wird zur Verfügung gestellt. Die Zwischenzähler sind durch den Auftragnehmer zu setzen.

Sonstige Angaben zur Baustelle

Schutz vorhandenen Bewuchses:

Eine Beschädigung der zu erhaltenden Bäume ist zu vermeiden. Während der Bauarbeiten ist auf den Schutz des Baumbestandes besondere Rücksicht zu nehmen.

001 LV Gerüstbauarbeiten

2. Allgemeine technische Vorbemerkungen

Allgemeine technische Vorbemerkungen

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen sich auf Straßen- und Wegeverschmutzungen innerhalb und außerhalb des Gebäudes wie auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind sofort zu beseitigen, damit durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs entstehen kann. Für Folgen wegen Nichtbeachtung haftet der Auftragnehmer.

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat gemäß Abfallrecht getrennt, ordnungsgemäß und umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. Gegebenenfalls ist ein Nachweis der geordneten Entsorgung zu erbringen.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Die Teilnahme mindestens eines verantwortlichen Vertreters des Auftragnehmers an den wöchentlichen Jour-fixe-Terminen ist erforderlich.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

001 LV Gerüstbauarbeiten

3. Vorbemerkungen zum Arbeits-Sicherheits-und Gesundheitsschutz

Vorbemerkungen zum Arbeits-Sicherheits-und Gesundheitsschutz

Allgemeines

Für die Baustelle ist die Bauleitung der Vertreter für den Bauherren. Er ist weisungsbefugt gegenüber allen auf der Baustelle Beschäftigten, soweit es um die Angelegenheiten der Bauausführung und die Sicherheit beziehungsweise den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter geht.

Für die Baustelle ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung bestellt:

Dieser erstellt in der Planungsphase den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SIGEPLAN). Er überwacht die Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen vor Ort. Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter bzw. Aufsichtführenden, einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis über den SIGEPLAN sowie die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften haben und diese einhalten. Insbesondere wird auf die Beachtung und Einhaltung der für Baustellen geltenden Kapitel der Arbeitsstättenverordnung hingewiesen.

Der Auftragnehmer hat zur Verhütung von Arbeitsunfällen die für seinen Bereich erforderlichen Anordnungen und Maßnahmen zu treffen sowie die erforderlichen Sicherheitseinrichtungen zur Verfügung zu stellen. Die Verantwortung des Auftragnehmers, resultierend aus den gültigen Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, bleibt durch die Bestellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators unangetastet.

Unterweisung

Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfasst die Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Mitarbeiter ausgerichtet sind. Diese muss vor Aufnahme der Tätigkeit, bei Veränderungen im Aufgabenbereich sowie der Verwendung neuer Arbeitsmittel erfolgen, an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden. Über die durchgeführte Unterweisung ist ein Nachweis zu führen, der auf Verlangen dem Bauleiter vorzulegen ist.

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird.

Erste-Hilfe

001	LV	Gerüstbauarbeiten
3. Vorbemerkungen zum Arbeits-Sicherheits-und Gesundheitsschutz		
Es muss sichergestellt sein, dass genügend in Erste- Hilfe ausgebildetes Personal zur Verfügung steht, um eine ausreichende Erstversorgung zu gewährleisten. Dieses Personal ist der Bauleitung namentlich schriftlich bekanntzugeben. Der Auftragnehmer hat für seine Mitarbeiter Erste- Hilfe-Material bereitzustellen. Persönliche Schutzausrüstung Alle auf der Baustelle tätigen müssen eine der Arbeit und dem Grad der Gefährdung angemessene persönliche Schutzausrüstung tragen. Die persönliche Schutzausrüstung muss von den jeweiligen Auftragnehmern zur Verfügung gestellt werden. Für die Mitarbeiter besteht die Tragepflicht. Sauberkeit und Ordnung Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle sind Voraussetzungen für ein sicheres Arbeiten. Zur Sauberkeit gehört auch die sachgerechte Lagerung aller eingesetzten Arbeitsmittel und Materialien sowie die sofortige Entsorgung anfallender Abfälle, Bauschutt und Abwasser. Umweltschutz Die Abfallbeseitigung ist Pflicht des Auftragnehmers. Sondermüll und Bauschutt sind getrennt zu lagern und gesondert zu entsorgen. Durchführung von Arbeiten von zwei und mehr Auftragnehmern Bei gleichzeitigem Einsatz von zwei und mehr Auftragnehmern auf der Baustelle sind die Arbeiten und die Terminierung mit dem Bauleiter abzustimmen. Werden Mitarbeiter mehrerer Auftragnehmer an einem Arbeitsplatz tätig, sind die Auftragnehmer verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter bei der Arbeit erforderlich ist, haben die Auftragnehmer je nach Art der Tätigkeiten insbesondere sich gegenseitig und ihre Mitarbeiter über die mit den Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit zu unterrichten und Maßnahmen zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen. Vergibt ein Auftragnehmer Arbeiten an andere Unternehmer, dann hat er, soweit dies zur Vermeidung einer möglichen gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist, eine Person zu bestimmen, die die Arbeiten aufeinander abstimmt. Er hat dafür zu sorgen, dass diese Person Weisungsbefugnis gegenüber seinen Auftragnehmern und deren Mitarbeiter hat. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von Elektrofachkräften oder von elektrotechnisch unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht von Elektrofachkräften errichtet, verändert, instandgesetzt und geprüft werden. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind regelmäßig		

001	LV	Gerüstbauarbeiten
3. Vorbemerkungen zum Arbeits-Sicherheits-und Gesundheitsschutz		
entsprechend den geltenden Bestimmungen und Prüffristen zu überprüfen. Arbeitsmittel, Baumaschinen und Geräte Der Auftragnehmer stellt seinen Mitarbeitern nach den Regeln der Berufsgenossenschaften geprüfte sowie ordnungsgemäße Maschinen, Geräte, Werkzeuge, elektrischen Anlagen und Betriebsmittel zur Verfügung. Diese sind bestimmungsgemäß einzusetzen. Bei Maschinen, Geräten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie überwachungsbedürftigen Anlagen, die einer Sachverständigen- oder Sachkundigenprüfungspflicht unterliegen, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die entsprechenden Nachweise, Aufbauanleitungen, Zulassungsbescheide, Erlaubnisse, Prüf- und Kontrollbücher an der Baustelle vorzuhalten. Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Baumaschinen und Geräte nur von dazu beauftragten Personen bedient werden. Sofern eine schriftliche Beauftragung in Rechtsvorschriften vorgesehen ist, muss die beauftragte Person diese ständig bei sich haben. Gefahrenbereiche sind abzusperren. Personen dürfen sich dort nicht aufhalten. Gerüste Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits- und Schutzgerüste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu überwachen. Zulassungsbescheide sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle vorzuhalten. Jeder Benutzer hat den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen und ihn zu erhalten. Veränderungen am Gerüst dürfen nur vom Gerüthersteller vorgenommen werden. Gespernte Gerüste dürfen nicht benutzt werden. Gefahrstoffe Die beim Umgang mit Gefahrstoffen geltenden Vorschriften und Regeln sind zu beachten; Gefahrstoffverzeichnis sowie Betriebsanweisungen der verwendeten Gefahrstoffe sind auf der Baustelle vorzuhalten. Eingesetzte Gefahrstoffe sind fachgerecht sowie unter der Beachtung der einschlägigen Bestimmungen zu lagern und zu entsorgen. Brandschutz Jeder ist für einen ausreichenden Brandschutz in seinem Arbeitsbereich zuständig. Erforderliche Brandschutzeinrichtungen sind in Abhängigkeit von den durchzuführenden Arbeiten bereitzuhalten. Die Durchführung von Schweiß-, Schneid- und Feuerarbeiten in der unmittelbaren Nähe feuergefährlicher Objekte ist grundsätzlich untersagt. Wo es nicht zu vermeiden ist, sind geeignete brandschutztechnische Maßnahmen zu veranlassen und genügend geeignete Feuerlöschmittel bereitzustellen. Die Bauleitung kann bei erhöhter Brandgefahr Schweiß-, Schneid- und Feuerarbeiten von einer vorherigen schriftlichen		

Leistungsverzeichnis

Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

001	LV	Gerüstbauarbeiten
-----	----	-------------------

3. Vorbemerkungen zum Arbeits-Sicherheits-und Gesundheitsschutz

Genehmigung abhängig machen.

Unfallmeldungen

Jeder Unfall ist der Bauleitung mit Durchschrift der Unfallmeldung anzuzeigen. Bei schweren oder tödlichen Unfällen ist entsprechend dem erstellten Alarmplan zu handeln.

Leistungsverzeichnis

Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

001 LV Gerüstbauarbeiten

4. Planunterlagen und sonstige Anlagen

Architektenpläne

- wa28-L5 01V Lageplan/Außenanlagen vom 20.04.2026
- wa28 L5 02V Erdgeschoss vom 16.06.2026
- wa28-L5 03V Dachboden vom 20.04.2026
- wa28-L5 04V Baustelleneinrichtung vom 19.08.2026

- wa28-L5 20V Ansicht Nord & Ansicht Süd vom 15.06.2026
- wa28-L5 21V Ansicht Ost vom 15.06.2026
- wa28-L5 22V Ansicht West vom 15.06.2026

- wa28-L5 10V Schnitt A-A vom 15.06.2026
- wa28-L5 11V Schnitt B-B vom 15.06.2026
- wa28-L5 12V Schnitt C-C vom 15.06.2026
- wa28-L5 13V Schnitt D-D vom 15.06.2026
- wa28-L5 14V Schnitt E-E vom 15.06.2026

Leistungsverzeichnis

Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

001	LV	Gerüstbauarbeiten		
01	Titel	Standgerüst		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Standgerüst			
	Gerüstarbeiten			
	Gerüstarbeiten			
	Technische Vorbemerkungen			
	Mitgeltende Normen und Regeln			
	DIN EN 280 Fahrbare Hubarbeitsbühnen - Berechnung - Standsicherheit - Bau - Sicherheit - Prüfungen			
	DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsysteme - Produktfestlegungen – Prüfverfahren			
	DIN EN 13377 Industriell gefertigte Schalungsträger aus Holz - Anforderungen, Klassifikation und Nachweis			
	DIN EN 13411-5 Endverbindungen für Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 5: Drahtseilklemmen mit U-förmigem Klemmbügel			
	DIN EN 13414-1 Anschlagseile aus Stahldrahtseilen - Sicherheit - Teil 1: Anschlagseile für allgemeine Hebezwecke			
	DIN VDE 0682-742 Hubarbeitsbühnen zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V			
	ISO 18893 Fahrbare Hubarbeitsbühnen - Sicherheitsgrundlagen, Prüfung, Wartung und Betrieb			
	DGUV Information 201-011 Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) (bisher: BGI 663)			
	DGUV Information 201-026 Auswahl und Einsatz von Transportbühnen bei Bauarbeiten Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) (bisher: BGI 825)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

001	LV	Gerüstbauarbeiten		
01	Titel	Standgerüst		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	DGUV Regel 101-011 Einsatz von Schutznetzen (Sicherheitsnetzen) Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) (bisher BGR/GUV-R 179) Angaben zur Baustelle Lage und Transportwege Die Arbeiten sind an allen 4 Gebäudeseiten auszuführen. Die jeweiligen Transportwege sind den den beiliegenden Plänen zu entnehmen. Angaben zur Ausführung Allgemeines Eingänge, Hauseingänge und Einfahrten sind im vollen Öffnungsquerschnitt von Bauteilen der Gerüstanlage freizuhalten. Werden Gerüste auf wasserführenden Flächen wie Vordächer, Dachterrassen und Flachdächer erstellt, hat der Auftragnehmer dafür zu sorgen, dass die wasserführende Eindichtung durch die Gerüstbelastung nicht perforiert bzw. beschädigt wird. Diese Flächen dürfen nur im Rahmen der zulässigen Belastung genutzt werden. Im Zweifel ist die Bauleitung zu informieren. Das Verkleiden von Gerüsten mit Folie kann von der Bauleitung geschossweise verlangt werden, um bei ungünstigen Verhältnissen eine Kaminwirkung auszuschließen. Metallgerüste sind gegen statische Aufladung zu erden. Bohlen und Abdeckungen sind gegen Verschieben zu sichern. Sofern im Leistungsverzeichnis nicht näher beschrieben, erfolgt die Gerüstverankerung nach den allgemeinen technischen Regeln. Im Zuge der Leistungserfüllung ist es Aufgabe des Auftragnehmers, sich fachkundig mit dem Auftraggeber oder dessen Vertreter über die Gerüstverankerung an der Fassade oder sonstigen Bauteilen abzusprechen. Beim Abrüsten an der Fassade entstehende Beschädigungen sind zu beseitigen oder über den Unternehmer für die Fassadengestaltung in eigener Regie und auf eigene Kosten ausbessern zu lassen. Werden die Schäden, sofern sie gering sind, selbst beseitigt, kann der Auftragnehmer das dazu benötigte Material in Kleinmengen über die Bauleitung			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

001	LV	Gerüstbauarbeiten		
01	Titel	Standgerüst		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	anfordern. In jedem Fall sind die Beschädigungen der Bauleitung anzuzeigen. Bauablauf Vor Beginn der Gerüstbauarbeiten werden die Tiefgründungen, Streifenfundamente und der Stahlbetonsockel hergestellt. Das Gerüst wird für die Montage der Holzfachwerkkonstruktion auf den Stahlbetonsockel und die dazugehörigen Dacharbeiten, die durch den Zimmerer durchgeführt werden, benötigt. Anschließend erfolgt die Ausführung der Bodenplatte im Innen- und Außenbereich, sowie nach der Oberflächenbearbeitung die Ausführung der Innen- und Außenwände aus porositäten Mauerwerk. Nach Abschluss der Rohbauarbeiten wird das Gerüst zum einen für die Ausführung der Dachdeckung-/ Klepmnerarbeiten als auch für die Montage der Photovoltaikanlagen benötigt.			Übertrag:
01.1	Fassadengerüst, Arbeitsgerüst, LK 3, W06, H ca. 7 m Lieferung, Aufbau, Grundvorhaltung, Abbau und Abtransport eines Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 als Standgerüst, längsorientiert (Fassadengerüst nach DINEN 12810-1), mit Bordbrett, Zwischenseitenschutz und Geländerholm und Seitenschutz für Arbeiten an den senkrechten Außenflächen, Fassaden- und Dacharbeiten. Befestigung mit Gerüstankern, ohne Bekleidung, mit Leitern. Gebrauchsüberlassung 4 Wochen (Grundstandzeit). Aussteifung nach DIN EN 12811-1 Standfläche: waagrecht/ Baugelände Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²) Breitenklasse: W06 (0,6 m - 0,90m) Lichte Höhe: H₂ (>1,90m zwischen den Gerüstlagen) LA: mit Leitern zwischen den Gerüstlagen Höhe einzurüstender Fläche: bis ca. 7 m Regelabstand zur bestehenden Aussenwand: 30 cm	725 m²	EP.....	GP
01.2	Zulage für Fassadengerüst freistehend Freistehend mit Schrägabstützung, Absteifungen.	620 m²	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

001	LV	Gerüstbauarbeiten		
01	Titel	Standgerüst		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.3	Gebrauchsüberlassung Fassadengerüst, LK 3, Höhe ca. 7 m			
	Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüsts, Arbeits- und Schutzgerüst gemäß DIN EN 12811-1.			
	Abrechnung pro vorgehaltene Woche			
	Vorhaltezeit: 36 Wochen			
		26.100 m²Wo	EP.....	GP
01.4	Podesttreppe, Fassadengerüst, 1 Geschoss + Dach			
	Podesttreppe an vorbeschriebenem Fassadengerüst.			
	Grundfläche: ca. 0,70 / 2,50 - 3,00 m			
	Gerüsthöhe : 1 Geschoss + Dach			
		4 Stk	EP.....	GP
01.5	Gebrauchsüberlassung Podesttreppe, 1 Geschoss + Dach			
	Gebrauchsüberlassung der vorgenannten Podesttreppe			
	Abrechnung pro vorgehaltene Woche.			
	Vorhaltezeit: 36 Wochen			
		144 StkWo	EP.....	GP
01.6	Zulage Podesttreppe, Fassadengerüst, 1 Geschoss + Dach, freistehend			
	Freistehend mit Schrägabstützung, Absteifungen.			
		4 Stk	EP.....	GP
01.7	Seitenschutz für Fassadengerüst, Innengeländer			
	Innengeländer als wandseitigen Seitenschutz bzw.			
	Absturzsicherung am Fassadengerüst, bestehend aus			
	Geländerholm, Zwischenholm und ggf. Bordbrett. Das Geländer			
	ist überall dort anzubringen, wo der Abstand zur Wand mehr als			
	30 cm beträgt.			
		131 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

001	LV	Gerüstbauarbeiten		
01	Titel	Standgerüst		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.8	Gebrauchsüberlassung Seitenschutz Gebrauchsüberlassung der Seitenschutz/Innengeländer am Fassadengerüst. Abrechnung pro vorgehaltene Woche.			
		4.716 mWo	EP.....	GP
01.9	Belagverbreiterung Konsole, 0,30 m Belagverbreiterung Arbeitsgerüst Innenseite; Höhe der Arbeitslagen: bis ca. 7 m über Gelände Breite: 0,30 m (1 Belag) Lastklasse: 3 Die Abrechnung erfolgt nach lfm.-Gerüstlagen.			
		34,2 m	EP.....	GP
01.10	Belagverbreiterung Konsole, 0,30 m, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Gerüstverbreiterung innen am Fassadengerüst. Abrechnung pro vorgehaltene Woche			
		1.231,2 mWo	EP.....	GP
01.11	Dachfanggerüst an Fassadengerüst, 0,60 m Ausbau des Arbeitsgerüsts als Fassadengerüst zum Schutzgerüst, als Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1 mit Schutzwand aus Netzen. Fanglage : FL 1 Schutzwand : SWD1 Gerüstart : DG Neigung Dachfläche: 22 Grad Breite Fanglage: 0,50 - 0,60 m			
		138 m	EP.....	GP
01.12	Gebrauchsüberlassung Dachfang 0,60 m Gebrauchsüberlassung des Dachfanggerüsts an Fassadengerüst über die Grundstandzeit hinaus. Breite Fanglage: 0,50 - 0,60 m Abrechnung pro weitere vorgehaltene Woche nach der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

001	LV	Gerüstbauarbeiten		
01	Titel	Standgerüst		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Grundstandzeit.			
	Vorhaltezeit: 36 Wochen			
		4.968 mWo	EP.....	GP
Summe Titel 01		Standgerüst, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

001	LV	Gerüstbauarbeiten		
02	Titel	Fahrbare Gerüste		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Fahrbare Gerüste			
02.1	Arbeitsbühne, fahrbar, LK 3, bis 3,6 m Arbeitsbühne, fahrbar, gemäß DIN EN 1004, mit Steckgeländer und den erforderlichen Leitern aufgängen. Höhe Belagfläche :bis 3,6 m Länge : bis 4,00 m Breite : mind. 0,60 m Lastklasse :3			
		1 Stk	EP.....	GP
02.2	Arbeitsbühne, fahrbar, Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst, fahrbar, gemäß DIN EN 1004. Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. Abrechnung pro vorgehaltene Woche			
		36 StkWo	EP.....	GP
Summe Titel 02		Fahrbare Gerüste, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

001	LV	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Standgerüst	10	
02	Titel	Fahrbare Gerüste	16	
Summe LV 001 Gerüstbauarbeiten				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>