

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

Projekt-Nr.: 2322

LV 025A Estricharbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
025A	LV	Estricharbeiten	
			
		Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art- DIN 18299	2
			
0001	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	8
			
0002	Bereich	Estricharbeiten	9
			
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 15) 15
.....			

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

025A LV Estricharbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art- DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Die Baustelle befindet sich innerhalb eines aktuell im Bau befindlichen Neubaugebietes auf dem Grundstück 14942, sowie 14941 in der Müller Thurgau Straße in Haßloch.

Zufahrten und Anlieferungen sind über die Müller Thurgau Straße möglich.

Einschränkungen (z. B. Höhen- oder Gewichtsbeschränkungen) sind zu beachten.

Ebenfalls ist durch ebenfalls umliegenden Baustellenbetrieb ggf. mit kurzfristigen Einschränkungen zu rechnen.

Dem Bieter wird empfohlen sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren.

Die Parkfläche für Handwerker ist auf den Parkplätzen angrenzend an die Müller Thurgau Straße vorgesehen.

Transportwege auf der öffentlichen Verkehrsflächen

sind ständig freizuhalten und bei Bedarf

(bei Verunreinigung durch den AN) mit einer Kehrmaschine zu reinigen.

Kosten gehen zu Lasten des AN.

Es ist davon auszugehen, dass je nach Witterung mind.

einmal je Woche für die Dauer der Erdarbeiten gekehrt werden muss.

Ausbesserungen von Transportbeschädigungen im

Straßenbereich gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen.

Keine

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse.

Gebäudedaten:

Gesamtbaumaßnahme

2 Geschosse

Kita

Länge: ca. 60 m

Breite: ca. 20 m

Höhe: ca. 7-9 m

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

Siehe Punkt 0.1.1

Für die Versorgung und Belieferung der Baustelle, Material an- und Abtransporte, gem. beigefügtem Lage- und Baustelleneinrichtungsplan.

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

025A LV Estricharbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art- DIN 18299

Die Ein- und Ausgänge, Verkehrswege für Zu- und Abfahrten, sowie brandschutzrelevante Flächen (z.B. Feuerwehraufstellflächen, Flucht- und Rettungswege, Sammelpunkte, etc.) angrenzender Gebäude müssen ständig freigehalten werden. Die Zu- und Abfahrten zur öffentlichen Straße müssen ständig freigehalten werden.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von

Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

Transporteinrichtungen, insbesondere Förderanlagen stehen seitens des AG nicht zur Verfügung.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.

Baustrom und Bauwasser werden vom AG zur Verfügung gestellt.
Der Bauwasseranschluss befindet sich im Südlichen Grundstücksbereich. Die Entnahmestelle wurde bereits hergestellt.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen, Räume.

Siehe beigegefügt Lage- und Baustelleneinrichtungsplan.
Der Platzbedarf und die Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.
Lagerflächen für Baumaterialien, Baustoffe usw. werden im Einvernehmen mit der örtlichen Bauleitung benannt.

Die örtliche Bauleitung kann jederzeit ein Um- und Abräumen der Aufenthaltsräume und Materiallager verlangen. Dieser Aufforderung ist unverzüglich und ohne besondere Vergütung nachzukommen. Kommt der AN der mündlichen Aufforderung nicht nach, so ist die örtliche Bauleitung befugt, zu Lasten des säumigen AN diese Arbeiten durchführen zu lassen. Die Bewachung und Verwahrung der Baucontainer, Arbeitsgeräte usw. des AN oder seiner Erfüllungsgehilfen - auch während der Arbeitsruhe - ist ausschließlich Sache des AN.

Die Baustelleneinrichtung erfolgt nur auf den im Baustelleneinrichtungsplan ausgewiesenen Flächen, in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung.

Von seiten des AG werden Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt.

Von seiten des AG werden keine Lagerräume und Aufenthaltscontainer zur Verfügung gestellt.

Dies ist durch den AN eigenständig zu erbringen.

0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

025A LV Estricharbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art- DIN 18299

Bodenuntersuchungen.

Keine

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässer.

Keine

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Immissions- und Umweltschutz

Das geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist lückenlos zu erfüllen.

Landesabfallgesetze sowie Satzungen der öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger sind zu beachten.

Verpackungs-, Restmaterialien und Baustellenabfälle sind gemäß der gesetzmäßig vorgeschriebenen Entsorgung zu beseitigen und sind Eigentum des AN.

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. besondere Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Die Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und Abdeckmaterial hat von jedem Auftragnehmer arbeitstäglich zu erfolgen. Die Möglichkeit der Containerstellung sowie deren Standorte sind mit der Bauleitung abzustimmen. Eine Lagerung von Abfällen und Schutt auf der Baustelle ist unzulässig.

Bei der Schuttbeseitigung sind die geltenden Vorschriften des Landes bzw. der Kommune zu beachten. Grundsätzlich sind Verpackungen und Transportpaletten kostenlos gemäß Abfallbeseitigungsgesetz vom AN von der Baustelle zu entfernen.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Keine

0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Zu erhaltende Bäume dürfen während der Bauzeit weder beschädigt, oder durch Erdarbeiten ausgetrocknet werden. Nicht unmittelbar vom Umbau betroffene, angrenzende und zu erhaltende Bauteile, wie Straßenbeläge und technische

Anlagen etc. sind während der Ausführungen in ausreichendem Maße vor Beschädigungen zu schützen.

0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

Verunreinigungen oder Beschädigungen öffentlicher Verkehrsanlagen, müssen durch den Verursacher sofort

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

025A LV Estricharbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art- DIN 18299

gemeldet, beseitigt bzw. instandgesetzt werden.
Kosten gehen zu Lasten des AN.

Besonders verkehrsbehindernde Maßnahmen, sind vorher mit dem Auftraggeber und der Bauleitung abzusprechen und zu koordinieren.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Keine

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.

Baumbestand bei Baustellenzufahrt im Bereich der Parkplätze.

0.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.

Das Baugrundstück wurde bereits sondiert und wird Kampfmittelfrei an den AN übergeben.

0.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

Der Auftraggeber hat zur Wahrnehmung seiner Pflichten aus der Baustellenverordnung einen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) beauftragt.
Der SiGeKo stellt eine Baustellenordnung auf, deren Forderungen einzuhalten sind. Die Baustellenordnung wird Vertragsbestandteil.
Der SiGeKo nimmt jederzeit Einfluss auf die sicherheits- und gesundheitstechnisch korrekte Abwicklung der Baustelle und führt unangekündigte Kontrollen vor Ort durch.
Die Mängel werden der Bauleitung mittels Bericht angezeigt und sind umgehend durch den AN zu beseitigen.
Der AN, einschließlich seiner etwaigen Nachunternehmer, werden darauf hingewiesen, dass sie die für die Koordination der sicherheits- und gesundheitsrelevanten Punkte nötigen Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen haben.
Der AN hat seine Arbeiter anhand der Gefährdungsanalyse nachweislich zu unterweisen.
Erforderliche Sicherheitseinrichtungen, die auch zum Schutz anderer auf der Baustelle verkehrender Personen zu dienen haben, darf der AN während oder nach Beendigung der eigenen Arbeiten nur mit ausdrücklicher Zustimmung der örtlichen Bauleitung entfernen.

0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer oder der anderen Weisungsberechtigten von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Das Baugelände wurde bereits auf Veranlassung durch den AG eingezäunt. Die

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

025A LV Estricharbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art- DIN 18299

Zufahrt erfolgt über verschließbare Tore.

Die Tore werden von jedem AN nach Beendigung der Arbeitszeit verschlossen, ebenso an Wochenenden und Feiertagen.

Unabhängig davon bleibt jeder AN für die Sicherung seiner Leistung und seiner Geräte etc. alleine verantwortlich, der Bauherr trifft keine eigenen Sicherungsmaßnahmen.

Aus dem Aufstellen des Zaunes und dem Verschließen der Tore können keine Ansprüche gegen den AG bzw. seine Weißungsberechtigten abgeleitet werden.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z.B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Keine

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Bereits ausgeführte Leistungen zum Ausführungsbeginn:

- Bauzaun, Bauwasser, Baustrom, Rohbau, Gerüst, Holzbau, Dach, Fenster, Trockenbau

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Der AN ist verpflichtet Koordinationstätigkeiten mit anderen Baufirmen vor Ort und der örtlichen Bauüberwachung, die zur fachgerechten Ausführung sämtlicher Bauleistungen des Bauvorhabens beitragen, unentgeltlich zu erbringen. Ebenso sind die Bauteile anderer Gewerke unentgeltlich aufzumessen, die im direkten Zusammenhang mit den in Leistungsverzeichnis aufgeführten Fassadenkonstruktionen stehen.

0.2 Angaben zur Ausführung

Ausführungszeiten siehe weitere bes. Vertragsbedingungen bzw. den gesetzlichen Bestimmungen.

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Keine

0.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.

Keine

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: KITA Haßloch MTS

025A LV Estricharbeiten

Projekt-Nr.: 2322

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art- DIN 18299

Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Sämtliche Arbeitsbühnen, Kleingerüste und Hebezeuge, die zur Durchführung der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten nötig sind, sind in die Einheitspreise der Mobile Trennwand einzurechnen.

0.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat.

Keine

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Siehe Baugrund- und Gründungsgutachten.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

Keine

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

Keine

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer.

Keine

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

025A **LV** **Estricharbeiten** **Projekt-Nr.: 2322**
0001 Titel Vorbereitende Arbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
0001.10 Position	Bauteile schützen, Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie (PE >= 0,2 mm) abkleben oder staubdicht abdecken. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Leistung. Ausführung nach Angaben der Bauleitung. Auf die Verwendung von rückstandsfreien Klebebändern ist zu achten. Bauteil : Fenster/ Türen, Stahlwangen TRH empfindliche Anlageteilen Haustechnik		
	100,00 m²	EP	GP
0001.20 Position	Betonüberstände entfernen, Estrich Betonüberstände und sonstige Unebenheiten für die Aufnahme der Estrichkonstruktion entfernen.		
	50,00 m²	EP	GP
0001.30 Position	Putzüberstände entfernen, Estrich Putzüberstände und sonstige Unebenheiten für die Aufnahme der Estrichkonstruktion entfernen. Abrechnung der Leistung mittels Fotodokumentation und zugehörigem Aufmaß nach Absprache Bauleitung.		
	10,00 m²	EP	GP
0001.40 Position	Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung Untergrund von groben Verschmutzungen wie Bauschutt, trocken reinigen und angefallenen Schmutz beseitigen, Untergrund mit Besen grob abfegen und anschließend mit Industriestaubsauger staubfrei absaugen. Anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Die Kosten für die Entsorgung, inkl. aller Gebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen.		
	3.499,00 m²	EP	GP

Titel 0001 Vorbereitende Arbeiten

Übertrag:

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 2322

Übertrag:

Übertrag:

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 2322

Übertrag:

- Fortsetzung von Eintrag 0002.30 -

1.750,00 m²

EP

GP

Position

Estrich-Dämmplatte aus Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. gesundheitlich unbedenklich nach der Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie 97/69 Nota Q (DIN 13162); als Wärmedämmung unter Estrich.
Inklusive aller erforderlichen Zuschnitte, der Verschnitt ist in den EP einzukalkulieren.

liefern und vorzugsweise einlagig dicht gestoßen im Verbund verlegen.

1.750.00 m²

EP

GP

Position

Abdeckung der Dämmschicht unter Estrich mit Kunststoffolie, einlagig, Stöße 15 cm überlappt und verklebt, seitlich über Estrichoberkante hochgezogen.
Folie : PE, 0,4 mm

1.750,00 m²

EP

GP

Position

Zementestrich (CT) als Heizestrich, schwimmend, auf vorhandene Dämmung, Heizrohrsystem, mit Leitelementen bauseits, Oberfläche planeben abgezogen, als Unterbau für im Dünnbett verlegte Fußboden- und Parkettbeläge.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

025A **LV** **Estricharbeiten** **Projekt-Nr.: 2322**
0002 Titel Estricharbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 0002.60 -

Estrichdicke: 65 mm
Heizrohrdurchmesser: ca. 15 mm
Überdeckung Heizelemente : 45 mm
Nutzlast: 3 kN/m²

250,00 **m²** EP GP

0002.70 **Heizestrich, CT-C40-F5-S75 H55**

Position

Zementestrich (CT) als Heizestrich, schwimmend, auf vorhandene Dämmung, Heizrohrsystem, mit Leitelementen bauseits, Oberfläche planeben abgezogen, als Unterbau für im Dünnbett verlegte Fußboden- und Parkettbeläge.

Bauart: A
Druckfestigkeit: C 40
Biegezugfestigkeit: F 5
Estrichdicke: 75 mm
Heizrohrdurchmesser: ca. 15 mm
Überdeckung Heizelemente : 55 mm
Nutzlast: 3 kN/m²

1.500,00 **m²** EP GP

0002.80 **Zementestrich als Verbundestrich, CT- C40- F5-S120**

Position

Zementestrich (CT) als Verbundestrich, schwimmend, auf vorhandene Stahlbetondecke bauseits, Oberfläche planeben abgezogen, als Unterbau für Kühlzelle Küchenbereich.

Bauart: A
Druckfestigkeit: C 40
Biegezugfestigkeit: F 5
Estrichdicke: 120 mm
Nutzlast: 3 kN/m²

Einbauort: Kühlzelle Küchenbereich EG

5,00 **m²** EP GP

0002.90 **Zementestrich als Verbundestrich, CT- C40- F5- S200**

Position

Zementestrich (CT) als Verbundestrich, schwimmend, auf vorhandene Stahlbetondecke bauseits, Oberfläche planeben abgezogen, als Unterbau für Pufferspeicher und Warmwasserspeicher, Technikraum HAR.

Bauart: A

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: KITA Haßloch MTS

025A **LV** **Estricharbeiten** **Projekt-Nr.: 2322**
 0002 Titel Estricharbeiten

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 0002.90 -			
	Druckfestigkeit: C 40 Biegezugfestigkeit: F 5 Estrichdicke: 200 mm Nutzlast: 3 kN/m²		
	Einbauort: Technikraum HAR, EG		
	6,00 m²	EP	GP
0002.100 Position	Mehrstärke Zementestrich, 5mm Mehrpreis für Zementestrich aus vorhergehender Position. Mehrstärke je 5 mm/m²		
	875,00 m²	EP	GP
0002.110 Position	Trennfuge Estrich Trennfuge als Arbeitsfuge in schwimmenden Estrich im Türbereich zur akustischen Trennung bei wechselnden Belägen, inkl. Trennung der Dämmschichten, mit Fugenprofil aus Kunststoff. Liefern und einbauen Fugenbreite: bis 10 mm Profilhöhe: ca. 140 mm		
	100,00 m	EP	GP
0002.120 Position	Bewegungsfuge Estrich Anordnung erforderlicher Dehnfugen mittels Abstellung in Abhängigkeit von Flächengrößen und Raumgeometrie, Bewegungsfuge ausbilden während der Aufbringung des Estrichs und mit Streifen aus Schaumkunststoff füllen. Dicke Dämmstreifen: ca. 8-10mm		
	5,00 m	EP	GP
0002.130 Position	Scheinfuge Estrich Scheinfuge in Estrich schneiden		
	88,00 m	EP	GP
0002.140 Position	Scheinfuge verharzen, abstreuen Scheinfuge fachgerecht aufweiten und absaugen. Alle 25cm einen Querschnitt setzen und absaugen sowie Einbau von Wellenverbindern in die Querschnitte und Vergießen der Risse und Querschnitte mit Gießharz. Oberfläche mit feinem Quarzsand abstreuen.		
	88,00 m	EP	GP

Übertrag:

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 2322

Übertrag:

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt-Nr.: 2322

Übertrag:

Titel 0002 Estricharbeiten

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: KITA Haßloch MTS

Projekt-Nr.: 2322

LV 025A Estricharbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
0001	Titel	Vorbereitende Arbeiten	
0002	Titel	Estricharbeiten	
Gesamtsumme		LV 025A Estricharbeiten	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	